

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

L. MOCKBA

27.06.2025

№ 1174/ГЭЭ

Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Берегоукрепление оградительной дамбы №3»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» приказываю:

- 1. Утвердить прилагаемое заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Берегоукрепление оградительной дамбы №3», заявитель ООО «ИПС» (ИНН 7838103952), образованной приказом Росприроднадзора от 20.05.2025 № 950/ГЭЭ.
- 2. Установить срок действия заключения, указанного в пункте 1 настоящего приказа, пять лет.

Начальник Управления государственной экологической экспертизы



И.В. Рожкова

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Номер заключения

|--|

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Проектная документация «Берегоукрепление оградительной дамбы №3»

подпункт 11 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

результат проведения государственной экологической экспертизы – положительное заключение

срок действия положительного заключения – пять лет

Раздел 1. «Общие положения»

1.1. Состав экспертной комиссии

Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, действующая в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) от 20.05.2025 № 950/ГЭЭ «Об организации и проведении государственной экологической экспертизы проектной документации «Берегоукрепление оградительной дамбы №3», в составе: руководитель экспертной комиссии – Фёдоров В.В., главный инженер ООО «Волгограднефтепроект»; ответственный секретарь экспертной комиссии Игнатьев М.В., главный специалист-эксперт отдела государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора; эксперты – Белозеров Д.А., доцент кафедры экологической геологии геологического факультета во «вгу»; Бутыгин П.В., советник генерального ФГБОУ директора ООО «Эконко»; Корнилаев Е.М., ведущий инженер ООО «Союзводпроект»; Купалов-Ярополк К.О., к.г.-м.н., заместитель начальника отдела подземных вод «Государственная комиссия ПО запасам полезных Литвинов К.В., заместитель директора по научной работе ФГБУ «Астраханский государственный заповедник»; Мандра Ю.А., к.б.н., генеральный директор 000«ЭкоАспект»; Медянкина M.B., доцент кафедры природопользования МГУТУ им. К.Г. Разумовского, факультет биотехнологий и рыбного хозяйства; Перминов Д.С., начальник отдела природоохранного проектирования ООО «ИнжТехПром»; Романова И.Н., начальник отдела экологического проектирования ООО «Астраханский научно-производственный коллектив «Биоценоз», рассмотрела представленную на государственную экспертизу проектную документацию экологическую «Берегоукрепление оградительной дамбы №3» и дополнительные документы, представленные заказчиком (далее – Материалы, проектная документация, проект, объект).

1.2. Сведения о заказчике, представившем на государственную экологическую экспертизу Материалы, о разработчике Материалов

1.2.1. Заявитель государственной экологической экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью «Изыскания. Проектирование. Сопровождение» (ООО «ИПС»).

1.2.2. Заказчик Материалов

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»), Северо-Западный бассейновый филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» (СЗБФ ФГУП «Росморпорт»).

1.2.3. Разработчики Материалов

Общество с ограниченной ответственностью «Изыскания. Проектирование. Сопровождение» (ООО «ИПС»).

1.3. Сведения о составе Материалов, а также о составе материалов, документов, документации и заключений, поступивших в экспертную комиссию в процессе проведения государственной экологической экспертизы

1.3.1. Наименование и состав документов и или (документации), являющихся объектом государственной экологической экспертизы

№ тома	Обозначение	Наименование
1	КУ-322/24-П-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка
2	КУ-322/24-П-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
4	КУ-322/24-П-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
5	КУ-322/24-П-ИОС1	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения Подраздел 1. Система электроснабжения
6	КУ-322/24-П-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства
8	КУ-322/24-П-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
9	КУ-322/24-П-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
12	Раздел 12. Иная документация в слу	учаях, предусмотренных федеральными законами
12.1	КУ-322/24-П-ГОЧС	Подраздел 1 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
12.2	КУ-322/24-П-ОВОС-01	Подраздел 2. Оценка воздействия на окружающую среду
12.3	КУ-322/24-П-ОВОС-02	Подраздел 2. Оценка воздействия на окружающую среду
12.3	КУ-322/24-П-ПЭК	Подраздел 3. Комплексная программа экологического мониторинга и контроля

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий.

1.3.2. <u>Материалы оценки воздействия на окружающую среду</u> хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе

Материалы оценки воздействия на окружающую среду представлены в составе проектной документации (см. п. 1.3.1 настоящего заключения).

1.3.3. <u>Положительные заключения и (или) документы согласований исполнительных органов государственной власти, получаемые в установленном</u> законодательством Российской Федерации порядке

Не требуется в отношении рассмотренного объекта.

1.3.4. <u>Заключения федеральных органов исполнительной власти</u> по объекту государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения указанными органами

Заключение о согласовании осуществления деятельности в рамках проектной документации «Берегоукрепление оградительной дамбы № 3», выданное Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство) (письмо от 29.04.2022 № У02-2068).

- 1.3.5. <u>Заключения общественной экологической экспертизы</u> Не поступали и не рассматривались экспертной комиссией.
- 1.3.6. <u>Материалы обсуждений объекта государственной экологической</u> экспертизы с гражданами, общественными объединениями и другими негосударственными некоммерческими организациями, юридическими лицами, организованных органами местного самоуправления, органами государственной власти субъектов Российской Федерации

Орган, организовавший общественные обсуждения: Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Период проведения общественных обсуждений: с 08.04.2025 по 07.05.2025. Формат проведения обсуждений: общественные слушания

Копии публикаций уведомлений о проведении общественных обсуждений: на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области;

на официальном сайте федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды.

Копия протокола общественных обсуждений от 16.05.2025 б/н.

1.3.7. Информация о документах, поступивших в экспертную комиссию в процессе проведения государственной экологической экспертизы в соответствии с п. 22 Положения о проведении государственной экологической экспертизы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2024 № 694

В процессе проведения государственной экологической экспертизы в документы, отражающие общественное мнение по объекту экспертизы, заключения общественных экологических экспертиз в отношении этого объекта экспертизы (проведенных до дня окончания срока проведения государственной экологической экспертизы), замечания по объекту экспертизы, поступившие в ходе общественных обсуждений объекта экспертизы, а также аргументированные предложения по экологическим аспектам хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической

экспертизе от органов местного самоуправления, общественных объединений и других негосударственных некоммерческих организаций и граждан в экспертную комиссию не поступали и не рассматривались.

1.3.8. <u>Информация о представленных заказчиком дополнительных</u> материалах, документах, документации и заключениях

В ходе работы экспертной комиссии государственной экологической экспертизы заявителем были представлены дополнения и пояснения к представленным Материалам, которые рассматривались экспертной комиссией как неотъемлемая часть основной документации.

1.4. Сведения о ранее выданных заключениях государственной экологической экспертизы

Отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора от 07.10.2022 № 447-О;

Отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом Росприроднадзора от 07.02.2023 № 285/ГЭЭ;

Отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом Росприроднадзора от 14.08.2023 № 2330/ГЭЭ.

1.5. Сведения об изменениях, внесенных в Материалы, в случае если объектом государственной экологической экспертизы является объект, ранее получивший положительное заключение, в который внесены изменения

В отношении рассмотренного объекта не требуется.

1.6. Сведения об изменениях, внесенных в Материалы, в том числе с учетом переработки по замечаниям, изложенным в отрицательном заключении государственной экологической экспертизы, в случае проведения повторной государственной экологической экспертизы

Сведения об изменениях, внесенных в Материалы, ранее получивших отрицательное заключение государственной экологической экспертизы (2023 год), представлены в составе первичного пакета документов.

Раздел 2. «Характеристика объекта государственной экологической экспертизы и природно-климатических условий в районе реализации намечаемой в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы хозяйственной и иной деятельности»

2.1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о реализации намечаемой в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы хозяйственной или иной деятельности, в том числе о подготовке объекта государственной экологической экспертизы

Основанием для реализации намечаемой деятельности является решение заказчика – ФГУП «Росморпорт».

2.2. Сведения об основаниях для разработки объекта государственной экологической экспертизы

Задание на выполнение работ по разработке и экспертизе проектной реконструкции объекта капитального строительства: документации ПО «Берегоукрепление оградительной дамбы №3», подписанное заместителем директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» начальником Калининградского управления А.Н. Мошковым (Приложение № 1 29.12.2020 $N_{\underline{0}}$ КУ-326/20, заключенному договору ФГУП «Росморпорт» и ООО «ПБ «Волна») (далее – задание).

Дополнение № 1 к заданию, подписанное от 01.12.2023 заместителем директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» — начальником Калининградского управления А.Н. Мошковым.

Задание на выполнение работ по корректировке проектной документации и получению положительного заключения государственной экологической экспертизы по проекту реконструкции берегоукрепления дамбы № 3 (КМК). Порт Калининград, подписанное заместителем директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» — начальником Калининградского управления А.Н. Мошковым (Приложение № 1 к договору от 26.12.2024 № КУ-322/24, заключенному между ФГУП «Росморпорт» и ООО «ИПС»).

2.3. Сведения о природно-климатических условиях в районе реализации намечаемой в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы хозяйственной и иной деятельности

2.3.1. Сведения о местонахождении объекта

В административном отношении участок производства работ расположен в Российской Федерации, Калининградской области, Калининградский морской канал (далее – КМК).

Ближайшие нормируемые объекты к объекту проектирования: жилая зона г. Светлый (Новая улица д.2) на расстоянии 560 м в северном направлении.

2.3.2. Сведения об условиях землепользования и земельных ресурсах Сведения о земельных ресурсах

Проектируемый (реконструируемый) объект расположен на земельном участке (далее -3У) с кадастровым номером (далее - КН) 39:23:010001:8 на ПК123 - ПК135 Калининградского морского канала. Объект реконструкции является объектом недвижимого имущества «Берегоукрепление оградительной дамбы N23» (КН 3У 39:23:010001:22). Площадь 495590,0 м².

- 3У 39:23:010001:8: категория земель земли водного фонда; вид разрешенного использования под берегоукрепление оградительной дамбы № 3.
- ЗУ 39:23:010001:22: назначение гидротехнические сооружения (далее ГТС); форма собственности государственная федеральная.

Сведения об условиях землепользования

Согласно сведениям Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области (письмо от 06.07.2023

№ окн-806-п), в границах проектируемого объекта отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, границы территории объектов культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия.

По Министерства культуры Российской Федерации данным (письмо от 27.02.2025 № 2813-12-02@), объекты культурного наследия, включенные перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых Минкультуры России, утвержденный распоряжением осуществляются Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 759-р, и их зоны охраны и защитные зоны на участке проведения работ по объекту, указанному в обращении, отсутствуют.

Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631 «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации». Калининградская область в указанный перечень не входит.

Согласно данным, полученным от Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане (письмо от $07.02.2025 \, \text{№} \, \text{СЗФО-}03-09/552$ иди Заключение $\text{№} \, 6$ КЛГ), в границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых в недрах отсутствуют.

По данным, полученным от Министерства здравоохранения Российской Федерации (письмо от 07.02.2025 № 17-5/1030), в границах проектируемого (реконструируемого) объекта отсутствуют зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов федерального значения, лечебно-оздоровительные местности и курорты федерального значения.

В соответствии с данными, полученными от администрации Гурьевского муниципального округа (письмо от 20.02.2025 № 06/2128), в границах территории работ отсутствуют округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения, лечебно-оздоровительные местности, курорты и природно-лечебные ресурсы.

Согласно сведениям, полученным от Службы ветеринарии Калининградской области (письмо от 18.02.2025 № CB-435/исх), в границах участка объекта проектирования и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от объекта зарегистрированных скотомогильников, мест захоронения трупов сибиреязвенных животных, моровых полей и биотермических ям, а также санитарно-защитных зон (далее – C33) таких объектов не имеется.

По данным Северо-Западного межрегионального территориального управления воздушного транспорта федерального агентства воздушного транспорта (письмо от 11.02.2025 № Исх-754/СЗМТУ), участок производства работ

находится в границах зоны ограничения строительства по высоте аэродрома государственной авиации «Калининград (Чкаловск)».

По сведениям, полученным от Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области (письма от 20.12.2022 № 7871-ОС и от 07.08.2023 № 4674-ОС), в границах участка работ отсутствуют земли государственного лесного фонда, лесопарковые зеленые пояса, земли лесного фонда, территории лесов, имеющих защитный статус, резервные леса, особо защитные участки лесов, в том числе, не входящих в государственный лесной фонд.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Калининградской области (письмо от 31.01.2025 № МСХ-538/исх), перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Калининградской области, использование которых для других целей не допускается, утвержден постановлением Правительства Калининградской области от 22.04.2009 № 241. Данный перечень включает сведения о кадастровых номерах земельных участков, имеющих в своем составе особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья. Согласно постановлению, территория работ не включена в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.

По данным, полученным от администрации Гурьевского муниципального округа (письмо от 20.02.2025 № 06/2128), в границах территории производства работ отсутствуют кладбища, крематории и их СЗЗ.

2.3.3. Климатическая характеристика и состояние атмосферного воздуха

Согласно СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», участок реализации намечаемой деятельности расположен в климатическом подрайоне строительства IIБ.

Климатическая характеристика района приведена в материалах по данным метеостанций (далее – MC) Балтийск и Калининград.

Средняя годовая температура составляет 8,3 °C. Самым холодным месяцем в году является январь, средняя температура которого равна минус 1,3 °C. Средняя месячная температура наиболее теплого месяца, августа, составляет 18,2 °C.

Средняя годовая скорость ветра равна 4,4 м/с. Средние месячные значения скорости ветра изменяются от 3,3 м/с до 5,3 м/с.

Среднемноголетнее количество осадков в районе производства работ составляет 815 мм (МС Калининград). Большая часть их годовой суммы (примерно 61%), выпадает с июля по декабрь. Наименьшее количество осадков обычно выпадает в апреле (в среднем 34,0 мм), наибольшее – в июле (в среднем 72,6 мм). Суточный наблюденный максимум осадков составляет 118 мм. Расчетный суточный максимум осадков 1-% обеспеченности равен 75,1 мм.

Наиболее раннее появление снега на побережье было отмечено 24 октября. Как правило, первый снег на поверхности земли лежит недолго и при очередном потеплении сходит. За всю зиму, устойчивый снежный покров устанавливается редко. Таяние снега начинается с января месяца, а окончательный сход его отмечается чаще всего в середине марта. Максимальная наблюденная высота снежного покрова — 20 см.

Значения климатических характеристик, определяющих условия рассеивания, приняты в соответствии с данными Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее — Калининградский ЦГМС — филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС») (письмо от 24.01.2025 № 39/01-39/03.2-72) и составляют: средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца, июля — 23,5 °С; скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % — 10 м/с; коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы А — 160; коэффициент рельефа местности равен 1.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ (далее - 3B) в атмосферном воздухе приняты в соответствии с данными Калининградского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (письмо от 24.01.2025 N 39/01-39/03.2-72) и составляют (мг/м³):

максимально-разовые: взвешенные вещества -0.25; серы диоксид -0.017; азота диоксид -0.058; оксид углерода -1.8;

долгопериодные средние: взвешенные вещества -0.094; серы диоксид -0.006; азота диоксид -0.025; оксид углерода -0.9.

2.3.4. Гидрологическая и гидрографическая характеристика

Калининградская область расположена в пределах водосборных территорий Калининградского и Куршского заливов, принадлежащих бассейну Балтийского моря.

Рассматриваемая дамба № 3, является ГТС, расположена на землях водного фонда, и, также является частью водосборной площади.

По гидрологическому режиму Калининградский залив может быть отнесен к полуоткрытым эстуариям лагунного типа. Гидрохимический режим Калининградского залива определяется особенностями гидрологического режима: высоким водообменом с Балтийским морем, мелководностью, стоком с водосбора р. Преголя, ветровыми течениями и высоким перемешиванием.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от $03.06.2006 \, \mathbb{N}_2 \, 74$ -ФЗ, ширина водоохраной зоны (далее – ВОЗ) Калининградского залива Балтийского моря – 500,0 м, ширина прибрежной защитной полосы (далее – ПЗП) Калининградского залива Балтийского моря – 50,0 м.

2.3.5. Геологическое строение и гидрогеологическая характеристика

<u>В геологическом строении</u> участка работ до исследованной глубины 15,0-20,0 м принимают участие четвертичные отложения, приуроченные к следующим стратиграфо-генетическим комплексам (сверху вниз):

комплекс голоценовых техногенных отложений — представлен песком мелким, однородным;

комплекс голоценовых морских отложений – представлен песком мелким, однородным с примесью органических веществ и без органики, глиной мягкопластичной с включением органических веществ;

комплекс голоценовых ледниковых отложений — представлен глиной легкой, полутвердой среднедеформируемой.

<u>Гидрогеологические условия</u> участка характеризуются наличием одного водоносного горизонта. Грунтовые воды вскрыты всеми горными выработками. Воды безнапорные. Водовмещающими грунтами являются техногенные отложения и грунты естественного залегания. Водоупором выступает глина. Глубина залегания уровня грунтовых вод (далее – УГВ) на период полевых работ (апрель 2021, июль 2023 г.) составляла 0,0-3,5 м. Уровень грунтовых вод гидравлически связан с уровнем воды в море. Среднегодовая амплитуда колебаний УГВ составляет 1 м выше зафиксированного при изысканиях.

Из неблагоприятных экзогенно-геологических процессов на участке работ отмечается подтопление территории.

Согласно СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах», сейсмичность района производства работ по карте OCP-2015A составляет 5 баллов, по карте OCP-2015B – 6 баллов.

2.3.6. Характеристика почвенного покрова

В соответствии с почвенно-географическим районированием, Калининградская область находится в Суббореальном (умеренном) поясе, Европейско-Западно-Сибирской таежной лесной почвенно-биоклиматической области, Прибалтийской провинции, подзоны дерново-подзолистых почв.

Согласно Национальному атласу почв Российской Федерации, в Калининградской области преобладают глееподзолистые контактноосветленные почвы.

На исследуемой территории представлены почвы широколиственных лесов: подзолы иллювиально-железистые (описание горизонтов: А (0,0-0,2 м) — гумусовый горизонт серого цвета мощностью до 20 см, непрочно-комковатый, часто бесструктурный. В (0,2-0,4 м) — переходный горизонт, серо-бурый непрочно-ореховатый. ВС (0,4-0,8) — иллювиальный горизонт, наиболее плотный, ореховато-комковатой структуры, по генезису текстурный).

Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» пробы почвы №№ П-1.1 (гл. 0,0-0,2 м), П-1.2 (гл. 0,2-0,4 м) и П-1.3 (гл. 0,4-0,8 м) классифицируются как малопригодные (Массовая доля гумуса по ГОСТ 26213-91 «Почвы. Методы определения органического вещества», в процентах, в нижней границе плодородного слоя почвы (ПСП) должна составлять не менее 2, а потенциально плодородном слое почвы (ППСП) — 1-2). Согласно полученным результатам, почва исследуемой территории не подлежит биологической рекультивации.

В отобранных пробах в поверхностном горизонте отбора проб на глубину исследований от 0 м до 0,2 м, установлены превышения ПДК 3,4-бенз(а)пирена (лимитирующий показатель вредности – общесанитарный, 1 класс опасности по

табл. 4.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»): в точке под № П-4 - 1,7 ПДК. В остальных пробах превышений ПДК не установлено. Превышения ОДК не установлены.

Категория степени загрязнения почв органическими веществами (по 3,4-бенз(а)пирен) в соответствии с табл. 4.4 СанПиН 1.2.3685-21 в точке № П-4 с установленными превышениями ПДК (от 1 до 2 ПДК) — «слабая».

По неорганическим веществам (тяжелым металлам и мышьяку) превышений ПДК не установлено.

Согласно МУ 2.1.7.730-99 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», при полиэлиментном загрязнении оценка степени опасности загрязнения почвы допускается по наиболее токсичному элементу с максимальным содержанием в почве. В соответствии с критериями табл. 4.5 СанПиН 1.2.3685-21, степень химического загрязнения почвы (Zc) оценивается как «допустимая» по содержанию 3,4-бенз(а)пирена (органическое вещество, 1 класса опасности, от 1 до 2 ПДК). Таким образом, категория степени загрязнения почв в точке № П-4 (слой 0,0-0,2 м) определялась по 3,4-бенз(а)пирен – как «слабая» категория загрязнения.

В соответствии с классификацией СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому атмосферному водоснабжению населения, воздуху, почвам, помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, проведению санитарно-противоэпидемических организации И (профилактических) мероприятий» (приложение 9 «Правила выбора вида использования почв в зависимости от степени их загрязнения») исследованные грунты по наиболее подходящей степени загрязнения почв: содержание превышает ИХ веществ почве предельно допустимые концентрации при лимитирующем общесанитарном, миграционном водном и миграционном воздушном показателях вредности, но ниже допустимого уровня по транслокационному показателю вредности подпускается использовать без ограничений под любые культуры с контролем качества пищевой продукции, исключая объекты повышенного риска.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21, исследованные пробы почвы территории объекта по величине суммарного показателя химического загрязнения относятся к категории «Допустимая» (суммарный показатель Zc менее 16).

По результатам биотестирования, согласно приказу Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» пробы грунтов можно отнести к V классу опасности – «практически не опасные».

По санитарно-эпидемиологическим показателям исследуемая проба почвы в точке № П-1 относится к опасной категории загрязнения, пробы почвы в точках №№ П-2 и П-4 относятся к умеренно опасной категории загрязнения, а проба

почвы в точке № П-3 относится к чистой категории загрязнения (согласно СанПиН 1.2.3685-21).

2.3.7. <u>Характеристика растительного и животного мира</u>

<u>Растительный мир</u>

Растительный покров Калининградской области относится к лесной зоне, подзоне смешанных хвойно-широколиственных лесов.

Растительность участка изысканий представлена луговой растительностью с участками смешанных лесов и кустарниковой растительностью. Данное сообщество распространено обширными зонами и тянется с востока на запад на северной стороне дамбы.

Лесное сообщество с кустарниковой растительностью. Первый ярус образован преимущественно ольхой серой и ивой белой. Кустарниковая растительность образована подростом ольховым, ивовым, бузиной красной, боярышником однопестичным, облепихой крушиновидной.

В границах участков производства работ и площадок складирования материалов деревья отсутствуют, кустарниковая растительность представлена ивой белой, бузиной красной, боярышником однопестичным, высота древостоя около 0,5-1,5 м, диаметр ствола 3-5 см.

В травяном покрове доминируют сорно-рудеральные растения. Доминирующим видом здесь является чистотел большой и вьюнок полевой, характерны также лопух большой, будра плющевидная, крапива двудомная.

Согласно данным проектной документации в качестве инженерной подготовки территории (на участках производства работ и расположения площадок складирования материалов и строительной площадки) проектом предусматривается срезка кустарников и травяного покрова. Вырубка деревьев не предусмотрена, в связи с отсутствием деревьев на участках производства работ и расположения площадок складирования материалов и строительной площадки.

По сведениям, полученным от Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области (письма от 20.12.2022 № 7871-ОС и от 07.08.2023 № 4674-ОС), в границах реконструируемого объекта отсутствуют земли государственного лесного фонда, лесопарковые зеленые пояса, земли лесного фонда, территории лесов, имеющих защитный статус, резервные леса, особо защитные участки лесов, в том числе, не входящих в государственный лесной фонд.

Древесно-кустарниковые насаждения, расположенные на территории объекта изысканий, в том числе запланированные к вырубке, не имеют защитного статуса.

По данным проведенного рекогносцировочного обследования при проведении инженерно-экологических изысканий, в границы вырубки на участках производства работ и расположения площадок складирования материалов и строительной площадки попадают единичные представители кустарниковой растительности.

В ходе проведенного рекогносцировочного обследования при проведении инженерно-экологических изысканий в границах объекта изысканий установлено, что редкие и охраняемые виды растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Калининградской области, отсутствуют.

<u>Животный мир</u> Калининградской области относится к Европейско-Сибирской зоогеографической подобласти, зоне хвойно-широколиственных лесов, приморской провинции.

Животные на территории области представлены копытными, хищниками, грызунами, насекомоядными, рукокрылыми. Они распространены преимущественно в лесах, где условия обитания животных наименее изменены человеком.

На участке проведения инженерно-экологических изысканий и на прилегающей территории охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы. Беспозвоночные животные, земноводные и пресмыкающиеся на участке изысканий при маршрутном обследовании встречены не были.

В зимние месяцы на отдельных участках акватории канала формируются крупные (до 300-400 птиц) скопления кряквы и менее постоянные скопления чайковых (главным образом, сизая и серебристая чайки).

В период миграций узкая акватория канала играет роль своего рода «экологического русла», в котором концентрация мигрирующих птиц может быть более выраженной, чем в открытой акватории залива. Это наиболее характерно для чайковых птиц, в частности, для малой, озерной, сизой и серебристой чаек, образующих компактные концентрации до 200-300 птиц.

Среди водоплавающих птиц наиболее уязвимой к поверхностному загрязнению акватории нефтепродуктами может быть кряква, скопления которой достигают здесь плотности 150-300 особей на 1 га акватории.

При рекогносцировочном обследовании участка изысканий были встречены представители орнитофауны: сизые чайки. Гнезда птиц, в том числе занесенных в Красную книгу не были обнаружены.

Проектируемый участок располагается в зоне Беломоро-Балтийского миграционного пути, где проходят массовые сезонные миграции птиц, особенно водоплавающих и околоводных. Весенняя миграция – с начала марта по конец апреля, осенняя – с конца августа по ноябрь.

В материалах проекта (Том 8, КУ-322/24-П-ООС) представлен список видов животных, которые могут быть отмечены на исследуемой территории. Всего на территории исследования могут обитать 5 видов амфибий, 1 вид рептилий, 245 видов птиц и 18 видов млекопитающих.

В период производства работ (в период реконструкции объекта) на участке изысканий возможно появление морских млекопитающих.

В районе расположения объекта изысканий возможны встречи трех видов морских млекопитающих: серого балтийского тюленя (наиболее распространен), обыкновенного тюленя (малая вероятность встречи) и кольчатая нерпа (балтийский подвид) (малая вероятность встречи).

Миграции у данных видов выражены слабо, в связи, с чем пути миграций морских млекопитающих в районе объекта изысканий отсутствуют.

Участок изысканий характеризуется нарушением местообитаний, повышенным шумовым фоном от судов, проходящих вблизи объекта изысканий. Морские млекопитающие стараются держаться на отдалении от факторов беспокойства и редко заплывают на территорию расположения объекта изысканий.

В период производства работ на участке изысканий в период реконструкции возможно обитание птиц, в том числе мигрирующих видов.

При проведении работ на объекте изысканий не затрагиваются места возможного гнездования птиц, поэтому риск гибели сведен к минимуму.

По данным маршрутных наблюдений редкие и охраняемые виды исчезающих объектов животного мира, птицы, морские млекопитающие, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Калининградской области, ключевые местообитания животных и птиц, места гнездования птиц, на участке изысканий отсутствуют.

Гидробиологическая характеристика акватории намечаемой деятельности Калининградский залив) (KMK, принята В проекте специализированных исследований (изысканий). Фитопланктон представлен в основном зелеными, диатомовыми, сине-зелеными и криптофитовыми Средняя биомасса фитопланктона составляет 13,11 водорослями. В составе зоопланктона отмечены копеподы, кладоцеры, коловратки, личинки полихет. Средняя биомасса зоопланктона составляет 1,81 г/м³. Ихтиопланктон представлен предличинками, личинками и мальками рыб из семейств карповые, окуневые, сельдевые, корюшковые, колюшковые, бычковые и игловые. В среднем суммарные количественные показатели развития ихтиопланктона и молоди рыб в канале составляют: в весенний период – 652,8 экз./100 м³; в летний в осенний период - M^3 ; 20,6 экз./100 2,7 экз./100 Сообщество зообентоса включает хирономид, полихет, олигохет и других биомасса зообентоса 14.32 животных. Средняя составляет Основу ихтиофауны составляют шпрот (килька), треска, длиннорылая морская игла, балтийская песчанка, речная камбала, камбала-тюрбо, сельдь балтийская, корюшка европейская, атлантический лосось и другие виды рыб.

2.3.8. Особо охраняемые природные территории, территории природоохранного значения и иные районы высокой экологической значимости

Согласно данным писем Минприроды России (от 30.04.2020 № 15-47/10213 и от 06.02.2025 № 15-61/2058-ОГ), особо охраняемые природные территории (далее — ООПТ) федерального значения, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения в районе проведения работ не зарегистрированы. Участок производства работ не находится в границах ООПТ федерального значения и их охранных зон.

По сведениям, полученным от Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области (письмо от 26.02.2025 № 1903-ОА), согласно Схеме территориального планирования Калининградской области, утвержденной на период до 2043 года постановлением Правительства Калининградской области от 10.07.2023 № 314, решению Калининградского

облисполкома от 22.05.1985 № 112 «О государственных памятниках природы местного значения на территории Калининградской области», ООПТ, а также их охранных зон, в границах объекта согласно представленной схеме местоположения участка проектирования не имеется. Проектируемых и перспективных ООПТ в границах объекта не имеется.

Согласно данным, полученным от администрации Гурьевского муниципального округа (письмо от 25.02.2025 № 06/2293), в границах территории проектирования отсутствуют существующие, проектируемые и перспективные ООПТ и зоны охраны ООПТ местного значения.

Участок производства работ (территория и акватория) находятся вне границ ООПТ местного, регионального и федерального значения и их охранных зон. Ближайшей к участку работ ООПТ федерального значения является действующий объект всемирного культурного наследия и природного наследия ЮНЕСКО, действующий национальный парк (ММПТ) федерального значения «Куршская коса», который располагается от участка изысканий на расстоянии 40 км. Ближайшими к участку работ ООПТ регионального значения является памятник природы «Буковая роща с покровом из плюща вечнозеленого», расположенный на расстоянии 10 км от участка работ и памятник природы «Парк «Бальга», расположенный на расстоянии 11,6 км от участка работ. Ближайшая ООПТ местного значения к участку работ — действующий городской (поселковый) парк культуры и отдыха «Парк имени Ю. Гагарина» расположена на расстоянии на расстоянии 22 км от участка работ.

Согласно сведениям, полученным от Минприроды России (письмо от $13.02.2025~\text{N}_{\text{\tiny 2}}~15-50/2782\text{-O}\Gamma$), реконструируемый (проектируемый) объект, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от $13.09.1994~\text{N}_{\text{\tiny 2}}~1050~\text{«О}$ Мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 02.02.1971», не находится в границах водно-болотных угодий (далее — ВБУ) международного значения.

Ближайшая ключевая орнитологическая территория (далее – КОТР) – «Дельта Немана и Побережье Куршского залива» (код КОТР: КG-001), расположена в 41 км от исследуемой территории. Территория «Дельты Немана и Побережье Куршского залива» включена в число ВБУ международного значения (создание трансграничной Рамсарской территории).

2.4. Описание намечаемой в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы хозяйственной и иной деятельности

Целью намечаемой деятельности является восстановление берегоукрепления для защиты фарватера Калининградского морского канала от наносных явлений, движений ледяных полей в зимний период, предотвращения разрушения (размыва) оградительной дамбы № 3 Калининградского морского канала и восстановления его эксплуатационного состояния.

Калининградский морской канал начинается от северо-восточного берега Балтийской (Вислинской) косы (пос. Коса), проходит вдоль северного побережья

Калининградского залива и продолжается до Двухъярусного моста в устье р. Преголи (г. Калининград). Протяженность канала 23 морских мили (42,6 км), ширина 50-80 м, глубина 9-12 м.

Канал представляет собой искусственное ГТС, огражденное от остальной части Калининградского залива насыпными 10 островами (дамбами), за исключением участка протяженностью 2,2 мили при входе в Приморскую бухту. Этот участок называется Открытой частью канала. Дамбами образованы острова с принятой нумерацией от 1 до 10, начиная от портопункта Балтийск до порта Калининград. Дамбы защищают фарватер от наносов со стороны залива.

Рассматриваемой берегоукрепление предназначено для защиты дамбы от размыва. Существующее берегоукрепление возведено в 1890-1902 годах по проекту Хуго Натус и на данный момент за давностью лет требует реконструкции.

Общая длина берегоукрепления, подлежащего реконструкции составляет 2273,5 м, в том числе: западная шпора длиной 643,8 м; восточная шпора длиной 20,1 м; берегоукрепление со стороны канала длиной 1584,6 м; место для безопасной стоянки судна 25,0 м; берегоукрепление протяженностью 870,1 м со стороны залива.

Со стороны канала конструкция представляет собой:

- с ПК 116+40 до ПК 122+66 (западная шпора) двухрядный деревянный свайный частокол из наклонных свай диаметром 250 мм с каменным заполнением;
- с ПК 122+66 до ПК 125+25 шпунтовая стенка из шпунта типа «Ларсен» с монолитным железобетонным (ж/б) оголовком высотой 0,5 м и шириной 0,7 м;
- с ПК 125+25 до ПК 130 свайный ростверк на железобетонных сваях $0,4\times0,4$ м с монолитным ж/б оголовком высотой 0,6 м и шириной 1,5 м, с креплением откоса железобетонными плитами 2×1 м и шпунтом типа «Ларсен». В тыловой части берегоукрепление защищено плитами габаритами $2\times2\times0,16$ м и $2\times4\times0,35$ м;
- с ПК 130 до ПК 130+95 однорядный деревянный частокол с заполнением в виде бетонных блоков и камня средней крупности, габариты блоков $1,2\times1,2\times0,8$ м;
- с ПК 130+95 до ПК 133+85 однорядный деревянный частокол с заполнением камнем средней крупности;
- с ПК 134+90 до ПК 136+30 двухрядный деревянный свайный частокол из наклонных свай диаметром 250 мм с каменным заполнением.

Со стороны залива конструкция представляет собой:

- с ПК 122+66 до ПК 124+52 металлическая шпунтовая стенка, омоноличенная ж/б оголовком с волноотбойным козырьком;
- с ПК 124+52 до ПК 131+49 Берегоукрепление из железобетонных полукруглых сегментов длиной 11,5 м, шириной 2,65 м и высотой 1 м, установленных на бетонные блоки в центре и по краям сооружения. Крепление откоса выполнено из крупного камня, валунов, обломков ж/б конструкций по щебеночному основанию.

2.5. Описание основных решений (в том числе технических, технологических параметров, характеризующих намечаемую деятельность), предусмотренных документами и (или) документацией, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность

Проектом предусматривается реконструкция берегоукрепления оградительной дамбы № 3 Калининградского морского канала.

По результатам обследования, западная и восточная шпоры полностью разрушены и требуют реконструкции по всей длине шпор.

Берегоукрепление со стороны калининградского канала реконструируется по всей длине сооружения, включая участок берегоукрепления из металлического шпунта. Так же со стороны канала устраивается место для безопасной стоянки судов в районе ПК 44.

Берегоукрепление со стороны залива разрушено частично, участки берегоукрепления из тетраподов реконструкции не подлежат.

восточная Западная uшпора. Сооружение выполнено ИЗ 1:6. забитых взаимозаанкеренных шпунтовых стенок, ПОД **V**КЛОНОМ Существующее сооружение захоранивается во вновь возводимом. Отметка верха сооружения плюс 2,000 м. Шпунтовые стенки выполнены из стального корытного шпунта из стали С345 размером в осях 750 мм, высотой профиля 200 мм и толщиной стенки 10 мм длиной 9,45 м. Для возведения стенки применяется шпунт типа СШК 14-750. Отметка верха забивки свай плюс 1,300 м, отметка погружения свай минус 8,000 м. Анкерные тяги выполнены из круга стального диаметром 42 мм, сталь С245. Отметка крепления анкера плюс 0,500 м. Шаг анкеровки 1,5 м. В верхней части шпунтовой стенки устраивается ж/б оголовок. Внутренняя полость сооружения заполняется крупнозернистым песком с уплотнением, Купл = 0.95. В торцах сооружения производится отсыпка щебня фракции 70-120 мм с уклоном 1:1,5. Покрытие представляет собой ж/б монолитную плиту, уложенную на бетонную подготовку толщиной 100 мм и щебеночную подготовку толщиной 200 мм, щебень фракции 20-40 мм. Деформационные швы ж/б оголовка устраиваются через каждые 40 м по длине сооружения. Бетон оголовка B25 F200 W8. Протяженность западной шпоры составляет 643,8 м. Протяженность восточной шпоры составляет 20,1 м.

Конструктивные решения по реконструкции берегоукрепления дамбы со стороны Калининградского канала. Берегоукрепление со стороны канала выполнено в виде вертикальной шпунтовой стенки из стального корытного шпунта из стали С345 размером в осях 750 мм, высотой профиля 200 мм и толщиной стенки 10 мм. Существующее сооружение захоранивается во вновь возводимом. Отметка верха сооружения плюс 2,000 м. Анкерное крепление выполняется на участке берегоукрепления от ПК 122+65,80 до ПК 136+33,20. Отметка верха погружения шпунта плюс 1,300 м.

В верхней части шпунтовой стенки устраивается ж/б оголовок высотой 1,3 м, шириной 0,9 м. Бетон оголовка B25 F200 W8. Обратная засыпка выполняется из крупнозернистого песка с уплотнением до отм. плюс 1,5 БСВ,

Купп = 0.95. В целях экономии металла на участках выполняется погружение шпунта до переменных отметок.

На участке с заанкеренным больверком выполняется устройство анкерных тяг из круга стального диаметром 44 мм, сталь C245. Отметка крепления анкера плюс 1,000 и плюс 0,500 м. Анкеровка производится с помощью анкерных плит, бетон B25 F200 W8. Анкерные плиты монолитные ж/б высотой 1 м.

В конструкции берегоукрепления со стороны канала предусматривается устройство отверстий (проемов) для монтажа водосбросных труб к существующим водовыпускам с существующих отстойников берегового отвала на пикетах: ПК 128+10, ПК 129+10, ПК 130+08, ПК 131+03, ПК 131+79. Устройство новых водовыпусков не предусмотрено.

В местах пересечения шпунтового ряда с кабелями существующих сетей выполняется устройство пропусков кабелей в футлярах из стальной трубы.

Место для безопасной стоянки судна. Сооружение выполняется в виде заанкеренного больверка протяженностью 25 м (ПК 124+72,45 – ПК 124+97,45). Отметка верха сооружения плюс 2,000 м. Шпунтовые стенки выполнены из стального корытного шпунта из стали С345 размером в осях 750 мм, высотой профиля 200 мм и толщиной стенки 10 мм длиной 9,5 м. Для возведения стенки применяется шпунт типа СШК 14-750. Отметка верха забивки свай плюс 1,500 м, отметка погружения свай минус 6,500 м. Анкерные тяги выполнены из круга стального диаметром 44 мм, сталь С245, длина 8,1 м. Отметка крепления анкера плюс 0,500 м. Анкеровка производится с помощью анкерных плит, бетон B25 F200 W8. Анкерные плиты монолитные железобетонные высотой 1,1 м. В верхней части шпунтовой стенки устраивается ж/б оголовок высотой 1,3 м, шириной 0,9 м. Бетон оголовка B25 F200 W8. На ж/б оголовке располагаются 3 швартовные тумбы ТСО-16 с шагом установки 11 м и 11 отбойных устройств с шагом установки 2,5 м из резинового цилиндра диаметром 500×250 мм. Засыпка выполняется из крупнозернистого песка с уплотнением, Купл = 0.95. Допускается применения песка с карт намыва при выполнении отсыпки с приведенным коэффициентом уплотнения. Покрытие выполнено в виде монолитной бетонной плиты, уложенной на подготовку из щебня крупностью 40-70 мм, толщина слоя щебня 200 мм.

Конструктивные решения по реконструкции берегоукрепления дамбы со стороны Калининградского залива. Берегоукрепление со стороны залива выполнено из тетраподов массой 5 т по ГОСТ 20425-2016 «Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений», уложенных в 2 яруса. За тетраподами устраивается отсыпка из бетонных кубов заводского изготовления со стороной 0,5 м. Протяженность берегоукрепления составляет 870,1 м. Ширина наброски составляет 3 м (проверить чертежи) Тетраподы и бетонные кубы изготавливаются из бетона марки не ниже B25 F200 W6.

Согласно проекту, работы ведутся в одну смену по 8 ч 7 дней в неделю.

Продолжительность реконструкции составляет 14,7 мес. в 3 потока, в том числе подготовительные работы 2 мес.

Раздел 3. «Сведения о воздействии намечаемой в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду»

3.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух

Качественные и количественные характеристики выбросов 3В в атмосферный воздух определены в материалах проекта (Том 8, КУ-322/24-П-ООС; том 12.2, КУ-322/24-П-ОВОС-01) расчетными методами для периода строительства (реконструкции).

В период эксплуатации дамба № 3 не является источником загрязнения атмосферного воздуха.

В период строительства источниками выбросов ЗВ будут являться: дизельные генераторы; дизельные вибропогружатели; суда технического флота; двигатели строительной техники и автотранспорта; сварочные работы; работы по гидроизоляции; планировочные работы и перемещение пылящих материалов; заправка топливом машин и механизмов.

Всего в период строительства выявлено 24 источника выбросов 3В, в том числе 17 неорганизованных и 7 организованных, от которых в атмосферный воздух ожидается поступление 17 наименований 3В, общим валовым выбросом 56,822495 т/период, в том числе по наименованиям (т/период): железа оксид — 0,374664; марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) — 0,032244; азота диоксид — 15,437092; азот (II) оксид — 2,508527; углерод (пигмент черный) — 1,084484; сера диоксид — 3,177052; дигидросульфид (сероводород) — 0,000038; углерод оксид — 20,7423; фториды газообразные — 0,026284; фториды плохо растворимые — 0,11566; бенз(а)пирен — 0,000022; формальдегид — 0,209753; керосин — 6,089691; углеводороды предельные C_{12} - C_{19} — 4,413499; пыль неорганическая с содержанием 70 % SiO_2 — 2,554038; пыль неорганическая с содержанием 70.20 % SiO_2 — 0,049068; пыль неорганическая с содержанием до 20 % SiO_2 — 0,00808.

Для оценки влияния проектируемого объекта на загрязнение воздушного бассейна проведены расчеты приземных концентраций в соответствии с Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденными приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273, с использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог» (ООО «Фирма «Интеграл»).

Расчетные точки заданы на границе ближайшей жилой зоны (г. Светлый) и территории рекреационной зоны.

Анализ результатов выполненных расчетов рассеивания показывает, что по всем ЗВ и группам веществ, обладающих эффектом комбинированного действия, приземные концентрации, создаваемые в атмосфере в период строительства (с учетом фонового загрязнения), не будут превышать гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха.

Расчетные значения выбросов в период строительства предлагается установить в качестве нормативов допустимых выбросов (ПДВ).

Плата за выбросы ЗВ в период строительства с учетом коэффициента, применяемого к ставкам платы в 2025 году, составит 2113,35 руб./период.

3.2. Оценка воздействия физических факторов

<u>Акустическое воздействие</u>, согласно представленным материалам, является приоритетным видом физического воздействия.

В качестве источников шума (далее - ИШ) на период реконструкции стилизованы следующие: ИШ1 – шламовый грунтовый электронасос; ИШ2, ИШ3 – буксир проект; ИШ4 – водолазный рейдовый катер РВН-376У; ИШ5 – катер разъездной проект 1462; ИШ5 – катер спасательный, мощностью 170 л.с.; ИШ7 – кран плавучий самоходный; ИШ8-ИШ10 – краны гусеничные МКГ-25 БР; ИШ11 – бульдозер Т-100М; ИШ12-ИШ14 – бетононасос БН-25Д; ИШ15, ИШ16 – вибротрамбовка; ИШ17-ИШ20 – вибропогружатель; ИШ21, ИШ22 – глубинный вибратор; ИШ23, ИШ24 – поверхностный вибратор; ИШ25-ИШ41 – сварочный выпрямитель; ИШ42, ИШ43 – экскаватор Хитачи 3Х330; ИШ44-ИШ47 – самосвалы КамАЗ 65115; ИШ47-ИШ50 – бортовые автомобили КамАЗ 43253; ИШ51, ИШ52 – дизельный генератор РДЭС-50; ИШ53 – дизельный генератор РДЭС-30. Подробно перечень источников шума и их характеристики представлены в табл. 3.8.1 тома КУ-322/24-П-ОВОС-01.

Акустические характеристики заявленной техники и технологического оборудования (источников шума) приняты согласно справочным данным и протоколам измерения уровней шума.

Расчет акустического воздействия проведен использованием комплекса APM «Акустика», реализующего программного методику определения уровней звукового давления в расчетных точках согласно СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума», ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета». Нормируемыми параметрами непостоянного шума в расчетных точках являются эквивалентные уровни звукового давления Сэкв, и максимальные уровни звукового давления Lмакс, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5 Гц; 63 Гц; 125 Гц; 250 Гц; 500 Гц; 1000 Гц; 2000 Гц; 4000 Гц и 8000 Гц.

В расчет не включены источники: ИШЗ (буксир) и ИШ6 (спасательный катер), и ИШЗ4-41 (сварочные выпрямители), ИШ52 (РДЭС-50). При погрузоразгрузочных и монтажных работах с баржи, буксир (ИШЗ) не может одновременно осуществлять транспортировку баржи. Спасательный катер (ИШ6) будет осуществлять аварийно-спасательную операцию по факту происшествия. В штатном режиме спасательный катер не осуществляет технологических операций. Одновременно сварочные работы на всех 16 аппаратах (ИШ25-ИШ41) не производятся, в расчет принята половина.

Анализ результатов акустического расчета показал, что на период строительных работ и эксплуатации объекта на границе нормируемых территорий уровень шума не превышает требований табл. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждает допустимость акустического воздействия.

В границах проектирования источниками электромагнитных излучений (далее – ЭМИ) являются: силовые агрегаты, установки, радиопередающие устройства и приборы, эксплуатируемые на судах и в строительной технике. сертифицированное оборудование Используемое стандартное источником воздействия электромагнитных полей на человека. Уровень ЭМИ устройств, используемых персоналом в период работ, низкий, так как они рассчитаны на использование людьми, и имеют необходимые гигиенические сертификаты. Следует отметить, что наилучшим элементом защиты от электромагнитного поля, создаваемого силовыми установками на судах, является сам корпус судна. Правила, разработанные Российским морским регистром судоходства и Российским речным регистром, предусматривают так же предотвращение загрязнения окружающей среды. Учитывая, что все эксплуатируемые технические средства флота проходят освидетельствование в соответствии с этими Правилами, в том числе и радиопередающее оборудование судов, можно утверждать, что электромагнитное поле, создаваемое этим оборудованием, не превышает ПДУ.

Основным источником <u>вибраций</u> при проведении работ по реконструкции является технологическое оборудование, расположенное на судах, а также строительная техника. При соблюдении правил и условий эксплуатации техники и ведения технологических процессов, использовании техники только в соответствии с их назначением, применении средств вибрационной защиты, воздействие будет носить локальный характер. Воздействие источников вибрации на персонал на всех этапах работ ожидается допустимым. Воздействия вибрации на население и объекты животного мира не прогнозируются.

Ввиду отсутствия <u>иных значимых факторов физического воздействия</u> (электромагнитное излучение, инфразвук, ионизирующее излучение, тепловое воздействие, световое воздействие) количественная оценка воздействия по ним не проводилась; обоснование представлено п.п. 3.8.4. 3.8.5, 3.8.6, 3.8.7 тома КУ-322/24-П-ОВОС-01.

После проведения работ по берегоукреплению на дамбе производственной деятельности не осуществляется. Дамба представляет собой ГТС, выполняющее функции защиты от волнения, персонал или техника в *период* эксплуатации объекта отсутствуют.

3.3. Оценка воздействия на поверхностные водные объекты. Водопотребление, водоотведение

Участок проектирования расположен в акватории ПЗП и в ВОЗ КМК и Калининградского залива Балтийского моря и представляет собой оградительную дамбу.

Намечаемая деятельность предусматривает реконструкцию берегоукрепления искусственного ГТС и проведение дноуглубительных работ.

Берегоукрепление дамбы № 3 будет проводиться на ЗУ с КН 39:23:010001:8 (39:23:010001:22). Кроме берегоукрепления дамбы проектом предусматривается ремонт и реконструкция западной и восточной шпоры.

Деятельность по реконструкции берегоукрепления дамбы № 3 будет проводится в границах морского порта Калининград. Границы порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 1534-р «Об установлении границ морского порта Калининград».

Проектом предусматривается проведение дноуглубительных работ, временное и постоянное отторжение дна, эксплуатация техники, забивка шпунта/свай, отсыпка камня, щебня.

Привлекаемые суда технического флота оборудованы сборными цистернами для сбора льяльных и хозяйственно бытовых сточных вод.

Вода на строительной площадке используется для производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд.

Обеспечение строительной площадки питьевой бутилированной водой может быть осуществлено силами ООО «Айсберг-Аква».

Водоснабжение береговой стройплощадки, а именно хозяйственнобытовые и строительные нужды, производится привозной водой согласно коммерческого предложения ГП КО «Водоканал».

Водоснабжение судов/плавсредств задействованных в производстве работ по реконструкции «Берегоукрепления оградительной дамбы № 3» может осуществляться силами ООО «Мазутоптсервис».

При расчете потребности в воде на производственные нужды за весь период учтено использование установки мойки колес только по окончанию производства работ, при демобилизации техники с дамбы, установка работает не более 10 дней.

Потребность в воде на береговой площадке на хозяйственно-бытовые $\text{нужды} - 6,21 \text{ м}^3/\text{сут.}$, 2738,61 $\text{м}^3/\text{период.}$

Потребность в воде экипажей плавсредств на хозяйственно-бытовые нужды $-5,55 \text{ м}^3/\text{сут.}$, $1663,2 \text{ м}^3/\text{период.}$

Потребность в воде на производственные нужды -2,7 м 3 /сут., 1181,700 м 3 /период.

Расход воды на пожаротушение -5 л/с.

Сточные воды на береговой строительной площадки от душевых и умывальников отводятся в штатную накопительную емкость объемом 20 м³, по мере накопления сточные воды откачиваются и вывозятся на городские очистные сооружения согласно коммерческого предложения ГП КО «Водоканал».

Объем отведения хозяйственно-бытовых сточных вод принят равным объему потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды.

Вода на производственные нужды, такие как увлажнение, полив бетона, подпитка оборотной системы мойки колес расходуется безвозвратно, сток образуется по завершению работ, при консервации установки мойки колес.

Сточные осветленные воды из установки мойки колес по завершению строительства, объеме емкости очищенных вод, предусмотренных В M^3 колес 0,7-0,9 подлежат конструкцией мойки сбору поверхностным стоком, перед транспортировкой с площадки строительства по его завершению.

Сточные воды от мойки колес совместно с поверхностным стоком подлежат передаче специализированной организации ООО «Олимп-Дизайн» согласно коммерческого предложения ООО «Олимп-Дизайн» от 14.03.2025 № 68/ОД-н.

Расчетный объем поверхностных сточных вод за период производства работ – $10055,41 \text{ м}^3/\text{период}$.

Поверхностные сточные воды посредством канавок, проложенных вдоль площадок и проездов отводятся в стеклопластиковую ёмкость единичным объемом 70 м³ (либо 2 ёмкости по 35 м³). Емкости располагаются в районе причального места. По мере заполнения стоки из емкостей перекачиваются в судно-сборщик сточных вод. Для обеспечения отвода стоков все проезды и площадки выполняются с уклоном в сторону канавок.

Поверхностный сток подлежит передаче специализированной организации ООО «Олимп-Дизайн» согласно коммерческого предложения ООО «Олимп-Дизайн» от 14.03.2025 № 68/ОД-н.

На технических плавсредствах образуются сточные воды двух типов: хозяйственно-бытовые и нефтесодержащие (льяльные) воды.

Обращение со сточными нефтесодержащими водами осуществляется в соответствии с законодательством в области обращения с отходами.

Объем хозяйственно-бытовых сточных вод с технических плавсредств $-5,55 \text{ m}^3/\text{сут.}$, $1663,2 \text{ m}^3/\text{период.}$

Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод на технических плавсредствах установлены сборные танки достаточной емкости, исходя из автономности плавания судов, предусмотренные конструкцией. ООО «Олимп-Дизайн» на договорной основе готово оказать услугу по приему хозяйственно-бытовых сточных вод с судов согласно коммерческого предложения ООО «Олимп-Дизайн» от 14.03.2025 № 68/ОД-н.

Проектом предусматривается выполнение восстановительных работ по завершению основного этапа. В восстановительные работы включены работы по равнению грунта на площадках складирования, строительном городке и площадке временного хранения мусора, а также посев трав.

По завершении работ по реконструкции берегоукрепления хозяйственная деятельность на территории дамбы не ведется. Источники воздействия на водную среду отсутствуют. Поверхностный сток, образующийся на дамбе, считается естественным и условно чистым.

3.4. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды

Намечаемая деятельность предусматривает реконструкцию берегоукрепления искусственного ГТС и проведение дноуглубительных работ.

Дноуглубительные работы окажут воздействие, выраженное в локальном изменении рельефа морского дна и в разгрузке подстилающих грунтов. Разгрузка грунтов не приведет к каким-либо существенным последствиям.

Потенциальными видами воздействия на геологическую среду являются:

Геотехническое воздействие – оказывается при проведении работ по берегоукреплению дамбы.

Геохимическое воздействие — возможно виде загрязнения грунтовой толщи за счет проливов ЗВ. Такое воздействие происходит во время эпизодических и непреднамеренных утечек и проливов ГСМ, возникающих при эксплуатации автотранспорта и технологического оборудования.

Воздействие на грунты территории дамбы будет оказано при подготовительных работах (создании временных проездов, ВЗиС), при этом, при штатной эксплуатации строительной техники будет оказано механическое воздействие. При соблюдении природоохранных мероприятий (использование исправных машин и механизмов, организация накопления образующихся отходов и пр.) химического загрязнения не ожидается.

С учетом того, что УГВ гидравлически связан с уровнем воды в море, конструкция берегоукрепления дамбы с 3-х сторон практически не влияет на движение грунтовых вод и их уровень, возведение берегоукрепительных сооружений не может оказать существенного влияния на УГВ.

При выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие на геологическую среду и подземные воды в результате планируемой деятельности оценивается как допустимое.

3.5. Оценка воздействия на почвенный покров

Намечаемая деятельность предусматривает реконструкцию берегоукрепления искусственного ГТС и проведение дноуглубительных работ. Берегоукрепление дамбы № 3 будет проводиться на ЗУ с КН №39:23:010001:8 (39:23:010001:22). Кроме берегоукрепления дамбы проектом предусматривается ремонт и реконструкция западной и восточной шпоры.

В виду того, что дамба № 3 является искусственно созданным сооружением естественный почвенный покров изначально отсутствовал. За период существования сложился почвенный покров, который был исследован при проведении изысканий.

По результатам исследований ПСП, пригодный для снятия и использования для рекультивации ЗУ после завершения строительства, отсутствует во всех точках отбора проб. Таким образом, воздействие на почвенный покров минимально, в виду его непригодности для использования.

Дноуглубительные работы окажут воздействие, выраженное в изменении рельефа морского дна и в разгрузке подстилающих грунтов. Разгрузка грунтов не приведет к каким-либо существенным последствиям.

Потенциальными видами воздействия на геологическую среду являются:

Геотехническое воздействие. Геотехническое воздействие оказывается при проведении работ по берегоукреплению дамбы.

Геохимическое воздействие. Геохимическое воздействие проявляется в виде загрязнения грунтовой толщи за счет проливов веществ. Такое воздействие происходит во время эпизодических и непреднамеренных утечек проливов ГСМ, возникающих при эксплуатации автотранспорта и технологического оборудования.

Воздействие на грунты территории дамбы будет оказано при подготовительных работах (создании временных проездов, ВЗиС), при этом, при

штатной эксплуатации строительной техники будет оказано механическое воздействие. При соблюдении природоохранных мероприятий (использование исправных машин и механизмов, организация накопления образующихся отходов и пр.) химического загрязнения не ожидается.

3.6. Оценка воздействия на растительный и животный мир

Оценка воздействия на растительный мир

В качестве инженерной подготовки территории (на участках производства работ и расположения площадок складирования материалов и строительной площадки) проектом предусматривается срезка кустарников и травяного покрова. Вырубка деревьев не предусмотрена, в связи с отсутствием деревьев на участках производства работ и расположения площадок складирования материалов и строительной площадки.

Виды возможного воздействия на состояние растительности условно можно разделить на две группы: прямые и косвенные воздействия.

Под прямым воздействием понимается непосредственное уничтожение или повреждение растительности. При реализации намечаемой деятельности прямым воздействием станет проведение необходимой очистки территории от кустарников для устройства временных проездов.

Площадь участка, подлежащего расчистке от растительности, составляет $12606,64 \text{ m}^2$.

Косвенное воздействие – спровоцированное хозяйственной деятельностью изменение условий произрастания растительных сообществ, а именно угнетение растений выбросами в атмосферу 3В.

Методик оценки влияния выбросов на объекты растительного мира нет. При этом, следует отметить, что дамба является искусственным сооружением, охраняемых видов растений на территории дамбы не обнаружено, период производства работ непродолжительный, Намечаемая деятельность не повлечет необратимых изменений.

Водная растительность, в границах производства работ, согласно характеристике водных биологических ресурсов (далее – ВБР), отсутствует. Воздействие оказано не будет.

Оценка воздействия на животный мир

Виды воздействия на объекты животного мира можно разделить прямое и косвенное. Прямое выражено в уничтожении среды обитания. Источниками прямого воздействия являются планировочные работы. При производстве работ осуществляется устройство технологических площадок, общей площадью 2 053,84 м², устройство временных строительных дорог, общей площадью 10 552,8 м², выполнение восстановительных работ на площади 1 682,8 м². На приведенных площадях произойдет полное уничтожение растительного покрова, и как следствие произойдет уничтожение среды обитания объектов животного мира.

Косвенное воздействие может быть оказано на прилегающие территории к участкам выполнения работ и выражено в ухудшении условий среды обитания.

Источниками косвенного воздействия являются строительная техника, оборудование, жизнедеятельность человека.

Косвенное воздействие выражено в локальном увеличении шумовой нагрузки и причинения дискомфорта объектам животного мира, локальном увеличении концентраций ЗВ. Загрязнение воздуха, и как следствие воды и почвы за счет оседания атмосферных осадков, токсичными веществами может напрямую влиять на здоровье животных, а также на их пищу и воду, что приводит к болезням и снижению численности. Оказываемое воздействие, выраженное в увеличении концентраций ЗВ, краткосрочное, токсичные/канцерогенные вещества выделяются в небольших концентрациях, в районе осуществления деятельности достаточно благоприятные условия рассеивания, так, можно сделать вывод, что накопления опасных веществ в губительных концентрациях не произойдет.

Воздействие на объекты животного мира прекращается по завершении работ по реконструкции, оказанное воздействие не повлечет необратимых изменений.

При проведении работ на объекте проектирования не затрагиваются места возможного гнездования птиц, поэтому риск гибели сведен к минимуму.

По данным маршрутных наблюдений редкие и охраняемые виды исчезающих объектов животного мира, птицы, морские млекопитающие, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Калининградской области, ключевые местообитания животных и птиц, места гнездования птиц, на участке проектирования отсутствуют.

Дамба № 3 является искусственным сооружением, расположена в акватории вблизи порта Балтийск. За 120 лет эксплуатации, немногочисленно заселена видами животных, свойственными району расположения дамбы.

В виду того, что земноводные и пресмыкающиеся чувствительны к шуму и вибрации, например, земноводные лучше воспринимают низкочастотные звуки, а пресмыкающиеся чувствительны к вибрациям, в границах возросшей антропогенной нагрузки животные способны самостоятельно покинуть зону дискомфорта. При обнаружении земноводных и пресмыкающихся в зоне производства работ, при возможности, и отсутствии угрозы здоровью человека, возможно перемещение животных на безопасное расстояние.

Воздействие на животный мир будет вызвано частичным уничтожением среды обитания по береговой линии дамбы и дополнительным кратковременным шумовым воздействием, присутствием техники и персонала.

Представители естественной природной фауны, не приспособленные к возросшей нагрузке, будут вынуждены покинуть зону дискомфорта, уйти на более удаленный от места производства работ и более тихий участок дамбы.

При этом, необходимо учитывать, что району размещения дамбы свойственно техногенное шумовое загрязнение, расчеты шумового воздействия проведены на самый нагруженный период. Таким образом, воздействие можно считать достаточно интенсивным и кратковременным.

Воздействия на охотничьи или занесенные в Красные книги, отсутствуют, в виду отсутствия представителей в границах дамбы.

В районе реконструируемой дамбы отсутствуют места миграционных стоянок и места массового гнездования многих видов водоплавающих и околоводных птиц. Участок проектирования расположен вне границ ВБУ.

Территория Дельты Немана и Побережье Куршского залива включена в число ВБУ международного значения (создание трансграничной Рамсарской территории). Дамба № 3 и акватория, где планируется выполнение работ, не затрагивают ООПТ, ВБУ и КОТР, и не оказывают на них воздействия. При этом, участок проектирования расположен на искусственном ГТС в границах действующего порта и непосредственно примыкает к судоходному каналу, воздействие от работ незначительно превысит фоновые показали в непосредственной близости от технических средств. Ограничения в период проведения работ для снижения воздействия на представителей орнитофауны не устанавливаются.

Представители орнитофауны, не адаптированные к техногенного шуму, избегают зоны с повышенным уровнем шума, что не повлечет необратимых изменений, у представителей орнитофауны.

Во время рекогносцировочного обследования при выполнении инженерноэкологических изысканий морские млекопитающие не замечены. Дамба расположена напротив действующего порта Балтийск, где осуществляется постоянное судоходство, территория антропогенно нарушена на протяжении длительного времени.

Для морских млекопитающих основными факторами негативного техногенного воздействия при производстве работ является беспокойство, выраженное в присутствии плавучих средств, и временное замутнение при проведении дноуглубительных работ. Если добыча становится менее доступной в ареале обитания (или она покидает район, или ее труднее поймать), это влияет на уровень питания и распространение морских млекопитающих. Дамба № 3 расположена в непосредственной близости от порта Балтийск (около 300 м). Избегание морскими млекопитающими повышенного шума начинается, как показывают натурные наблюдения, на удалении не менее 1000 м от источника шума (работающего судна).

Соответственно, появление морских млекопитающих в районе дамбы маловероятно.

При этом, в качестве основного мероприятия, принято: непрерывное наблюдение при производстве работ за появлением морских млекопитающих в зоне производства работ. В случае появления морских млекопитающих в опасной зоне производства работ, работы приостанавливаются пока животные не покинут опасную зону.

Воздействие на морских млекопитающих оценивается как незначительное и маловероятное.

Оценка воздействия на ВБР

Производство работ окажет негативное воздействие на ВБР и среду их обитания в результате: гибели зообентоса на площади повреждения дна под временными маячными сваями (шпунтами) кондуктора и участке

дноуглубления, а также на участках дна под проектируемыми объектами берегоукрепления, шпор и места для безопасной стоянки судна; гибели планктона в объеме водно-грунтовой смеси при заборе воды грейфером плавкрана при разработке грунта из-под воды; угнетения и гибели кормовых организмов в объемах взмученной воды и на площади заиления дна при дноуглублении. Для моделирования распространения взвеси грунта в водной среде, расчета объемов загрязненной воды, а также толщин и площадей отложений грунта на дне из взвеси при разносе течением в проекте использован сертифицированный программный комплекс МПРВ «ROSTOV». Расчет вреда ВБР и объема мероприятий по восстановлению их нарушаемого состояния выполнен ООО «РостЭкоПроект» в соответствии с положениями Методики негативного воздействия определения последствий при реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, новых технологических процессов осуществления деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния, утвержденной приказом Росрыболовства от 06.05.2020 № 238. Реализация проекта повлечет потери ВБР в размере 2434,53 кг (2,435 т), в том числе временные (за период производства работ) – 1099,31 кг, постоянные (за период эксплуатации объекта) - 1335,22 кг.

3.7. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории и другие районы высокой экологической значимости

Проектируемые объекты не затрагивают ООПТ федерального, регионального и местного значений.

В связи с удаленностью участка проведения работ косвенное воздействие при штатном проведении работ на биоценозы ООПТ будет оказано незначительное влияние, выраженное в загрязнении воздушного бассейна.

3.8. Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления

В материалах проекта (Том 8, КУ-322/24-П-ООС) наименования, коды и классы опасности отходов, образование которых ожидается при проведении работ, определены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, представлены расчеты, обосновывающие ожидаемое количество образования отходов, физико-химическая характеристика отходов, включая их морфологический состав.

На этапе проведения работ по берегоукреплению оградительной дамбы будут образовываться отходы следующих наименований и кодов: всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений, 4 06 350 01 31 3; отходы геотекстиля на основе поливинилхлорида, 4 35 111 11 52 3; осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий

нефтепродукты в количестве 15 % и более, 7 23 102 01 39 3; воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15 % и более, 9 11 100 01 31 3; песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более), 9 19 201 01 39 3; отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные, 4 04 290 99 51 4; тара загрязненная нефтепродуктами ИЗ металлов, (содержание нефтепродуктов менее 15 %), 4 68 111 02 51 4; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), 7 33 100 01 72 4; мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров, 7 33 151 01 72 4; отходы кухонь организаций общественного питания несортированные прочие, 7 36 100 02 72 4; растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные, 7 33 381 01 20 4; лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций, 8 22 911 11 20 4; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), 9 19 204 02 60 4; отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, 1 52 110 01 21 5; прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины, 3 05 291 91 20 5; смесь упаковок из разнородных полимерных материалов, содержащих не незагрязненных, 4 34 991 33 72 5; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, 4 61 010 01 20 5; лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные, 4 61 200 02 21 5; организаций общественного пищевые отходы кухонь И несортированные, 7 36 100 01 30 5; лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, 8 22 201 01 21 5; остатки и огарки стальных сварочных электродов, 9 19 100 01 20 5.

Ожидаемое образование отходов в период проведения работ составит 406,056 т/период, из них: III класса опасности — 132,557 т/период; IV класса опасности — 197,382 т/период; V класса опасности — 76,117 т/период.

<u>В период эксплуатации</u> будут образовываться отходы следующих наименований и кодов: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, 9 20 110 01 53 2.

Ожидаемое образование отходов в период эксплуатации составит 0,008 т/период, из них: II класса опасности – 0,008 т/период.

В томе 8 (КУ-322/24-П-ООС) представлены предложения об обустройстве и техническом оснащении мест накопления отходов, образующихся в периоды проведения работ, способах их накопления, информация о цели и периодичности их передачи специализированным предприятиям.

Расчет платы за размещение отходов не предусмотрен.

3.9. Оценка воздействия на окружающую среду при возникновении возможных аварийных ситуаций

Проектом предусматривается выполнение работ по реконструкции берегоукрепления и шпор дамбы № 3. Время производства работ составляет

14,7 мес., в том числе подготовительный период 2 мес. Берегоукрепление предназначено для защиты дамбы от размыва.

Намечаемая деятельность включает в себя выполнение следующих видов работ: при возведении сооружений берегоукрепления дамбы № 3 со стороны КМК и шпор выбрана следующая последовательность выполнения работ — дноуглубительные работы для обеспечения возможности швартовки судов на период производства СМР и дальнейшей эксплуатации; строительство участка берегоукрепления для возможности выгрузки строительных материалов и строительной техники (проектируемое место для безопасной швартовки судна), с последующим его использованием, как место безопасной швартовки обстановочных судов; реконструкция берегоукрепления острова; строительство шпор. При этом выполнение работ по строительству берегоукрепления острова и строительство шпор выполняются одновременно.

В период проведения работ возможными источниками разливов нефтепродуктов может быть: разлив дизельного топлива (далее — ДТ) на акватории связанный с повреждением плавучих технических средств, источник разлива ДТ — топливные танки задействованных судов; разлив ДТ грузовой строительной техники при планировке территории, источник разлива ДТ — топливные баки техники.

Согласно П. ПП. «e» Правил организации мероприятий ПО предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2020 № 2366 («Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации») (далее – Правила № 2366), максимальный расчетный объем разлива нефтепродуктов на акватории принят 100 % объема одной наибольшей емкости. На береговой части производства работ, размещения техники, возможными источниками разливов нефтепродуктов (ДТ) является топливная система строительной техники.

Заправка строительной техники осуществляется привозным дизелем в бочках в количестве 3 шт. (объем каждой бочки 200 л) без хранения на территории производства работ. Для предотвращения попадания топлива на землю в случае пролива топлива во время заправки техники применяется металлический поддон. Заправка осуществляется на месте стоянки техники на территории строительного городка, которое имеет твердое покрытие из ж/б плит, швы между которыми бетонируются. Таким образом, попадание нефтепродуктов в грунты или подземные воды при заправке техники исключено.

В соответствии с п. 7 пп. «л» Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2451, максимальный расчетный объем разлива нефтепродуктов на береговой территории принят 100 % объема одной наибольшей емкости.

Исходя из технических характеристик техники и судов технического флота, максимальный объем разлива ДТ в границах акватории производства работ возможен при разрушении топливного танка плавкрана КПЛ-16-30 объемом 78,7 м³ или 70 т.

При оценке масштабов и последствий аварийных ситуаций на проектируемом объекте, в качестве наиболее опасных рассматриваются:

разрушение топливного танка максимального объема судна (плавкрана КПЛ-16-30) в акватории с возгоранием, объем НУВ 78,7 м³;

разрушение топливного танка максимального объема судна (плавкрана КПЛ-16-30) в акватории без возгорания, объем НУВ 78,7 м³;

разрушение топливного бака максимального объема строительной техники (экскаватора Hitachi ZX330) на не спланированной территории без возгорания, объем НУВ 630 л.

При разливе ДТ существуют особенности, отличные от поведения тяжелых нефтепродуктов: ДТ является легким нефтепродуктом с относительно узким диапазоном кипения. Поэтому разлитое в морской воде судовое топливо практически в полном объеме испаряется и диспергирует в водную толщу в течение от нескольких часов до нескольких дней, даже в условиях холодной воды; в зависимости от погодных условий 35-65 % от разлитого объема судового топлива испаряется, 25-50 % — диспергирует в водную толщу, 0-9% растворяется в воде; при разливе в море судовое топливо очень быстро растекается в тонкую пленку на поверхности воды; судовое топливо имеет низкую вязкость и поэтому начинает диспергировать в водную толщу уже при ветре 3-5 м/с или волнении с высотой волн 0,5-1 м; судовое топливо намного легче воды. Поэтому процессы осаждения и аккумуляции на морском дне не характерны для судового топлива; судовое топливо не является вязким, поэтому при выходе на берег оно проникает в грунт или вымывается благодаря волновым и приливным процессам.

воздействия атмосферный воздух Для оценки на использованы нормативные правовые акты и утвержденные методики: Методические рекомендаций по оценке опасности подводных потенциально опасных объектов во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации, утвержденные приказом МЧС России 02.12.2021 № ДЗ-17-802-5172-ВЯ (далее – Методические рекомендации № ДЗ-17-802-5172-ВЯ); Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов (Самара, 1996); Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом МЧС России от 26.06.2024 № 533; Пособие по применению СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; Дополнение к методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (СПб, 1999).

Разрушение топливного танка максимального объема судна (плавкрана $K\Pi \Pi - 16-30$) в акватории с возгоранием, объем НУВ 78,7 M^3 . Расчет количества выбросов при пожаре разлива ДТ при разрушении топливного танка на акватории. Площадь зеркала нефтепродуктов рассчитана согласно разделу 10 Методических рекомендаций № ДЗ-17-802-5172-ВЯ.

Радиусы и площадь зеркала нефтепродуктов, в зависимости от времени растекания, составят: $1800 \, \text{с} - \text{площадь}$ зеркала нефтепродуктов $56565 \, \text{м}^2$; $3600 \, \text{c} - \text{площадь}$ зеркала нефтепродуктов $79995 \, \text{м}^2$; $5400 \, \text{c} - \text{площадь}$ зеркала нефтепродуктов $97974 \, \text{м}^2$; $7200 \, \text{c} - \text{площадь}$ зеркала нефтепродуктов $113130 \, \text{м}^2$; $9000 \, \text{c} - \text{площадь}$ зеркала нефтепродуктов $126483 \, \text{м}^2$; $10800 \, \text{c} - \text{площадь}$ зеркала нефтепродуктов $138556 \, \text{м}^2$; $12600 \, \text{c} - \text{площадь}$ зеркала нефтепродуктов $149657 \, \text{m}^2$; 14400 - площадь зеркала нефтепродуктов $159990 \, \text{m}^2$.

Аварийно-спасательное формирование (далее – $AC\Phi$) Калининградского филиала $\Phi\Gamma EY$ «Морспасслужба» базируется в морском порту Калининград, ориентировочное время прибытия $AC\Phi$ к месту возникновения аварийной ситуации с учетом оповещения, запусков двигателей судов и др. составит 2 ч. При расчете количества 3B, поступающих в атмосферный воздух, принята площадь разлива, соответствующая $2 \text{ ч} - 113130 \text{ м}^2$.

Расчет произведен программой «Горение нефти», версия 1.10.7 от 21.09.2021 фирмы «Интеграл», реализующей Методику расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов (Самара, 1996).

Выброс при пожаре разлива ДТ в акватории, объемом 78,7 м³: 0301 азота диоксид (азот (IV) оксид) — 129918,492000 г/с (1,297567 т/год); 0304 азот (II) оксид (азота оксид) — 21111,754950 г/с (0,210855 т/год); 0317 гидроцианид (водород цианистый) — 6222,150000 г/с (0,062144 т/год); 0328 углерод (пигмент черный) — 80265,735000 г/с (0,801658 т/год); 0330 сера диоксид-ангидрид сернистый — 29244,105000 г/с (0,292077 т/год); 0333 дигидросульфид (сероводород) — 6222,150000 г/с (0,062144 т/год); 0337 углерод оксид — 44177,265000 г/с (0,441222 т/год); 0380 углерод диоксид — 6222150,000000 г/с (62,144005 т/год); 1325 формальдегид — 6844,365000 г/с (0,068358 т/год); 1555 этановая кислота (уксусная кислота) — 22399,740000 г/с (0,223718 т/год).

Разрушение топливного танка максимального объема судна (плавкрана КПЛ-16-30) в акватории без возгорания, объем НУВ 78,7 м³. В период проведения работ возможными источниками разливов нефтепродуктов (ДТ) на акватории являются аварии, связанные с повреждением плавучих технических средств. Источник разлива нефтепродуктов – топливные танки судов.

Согласно п. 5 пп. «е» Правил № 2366, максимальный расчетный объем разлива нефтепродуктов на акватории принят 100 % объема одной наибольшей емкости.

Максимальный объем разлива нефтепродуктов в границах акваторий проведения работ возможен при разрушении танка плавкрана КПЛ-16-30, объемом – 78.7 м^3 или 70 т.

Площадь зеркала нефтепродуктов рассчитана согласно разделу 10 Методических рекомендаций № ДЗ-17-802-5172-ВЯ, и представлена выше, составляет 113130 м^2 .

Дизельное топливо при попадании на поверхность воды быстро растекается и интенсивно испаряется, особенно при сильном ветре. Скорость испарения, в основном, определяется скоростью ветра и, в меньшей степени, температурой окружающей среды. В летнее время года при ветре до 10 м/с в атмосферу может испариться около 35 % ДТ в первые часы.

Выброс при испарении разлива на акватории, объемом 78,7 м³: дигидросульфид — 0,560672 г/с (0,004037 т/авария); алканы C_{12} - C_{19} — 199,679428 г/с (1,437692 т/авария).

При разливе моторного топлива (ДТ) существуют особенности, отличные от поведения тяжелых нефтепродуктов: моторное топливо является легким нефтепродуктом с относительно узким диапазоном кипения. Поэтому разлитое в морской воде судовое топливо практически в полном объеме испаряется и диспергирует в водную толщу в течение от нескольких часов до нескольких дней, даже в условиях холодной воды; в зависимости от погодных условий 35-65 % от разлитого объема судового топлива испаряется, 25-50 % — диспергирует в водную толщу, 0-9 % растворяется в воде; при разливе в море судовое топливо очень быстро растекается в тонкую пленку на поверхности воды; судовое топливо имеет низкую вязкость и поэтому начинает диспергировать в водную толщу уже при ветре 3-5 м/с или волнении с высотой волн 0,5-1 м; судовое топливо намного легче воды. Поэтому процессы осаждения и аккумуляции на морском дне не характерны для судового топлива; судовое топливо не является вязким, поэтому при выходе на берег оно быстро проникает в грунт или вымывается благодаря волновым и приливным процессам.

Максимальный объем разлива составляет 78,7 м³ (70 т) ДТ. При разливе на акватории ДТ 35 % испарится. В морскую воду поступит 65 % и составит: 51,2 м³ (45,5 т). Наибольшую повторяемость в районе осуществления деятельности в летний безледоставный период, когда выполняется основной объем работ в акватории, имеют ветры юго-западного сектора со скоростью 4,3 м/с. В виду того, что при штормовых условиях работы не производятся, возникновение аварийной ситуации при простое практически равно нулю, рассматриваются наиболее повторяющиеся метеорологические условия. Воздействие на морские воды разлива нефтепродуктов обуславливается спецификой их поведения в морской среде, которое определяется как физико-химическими свойствами нефтепродуктов, так и гидрометеорологическими условиями среды.

Воздействие при разрушении топливного бака экскаватора при планировочных работах. Для оценки воздействия на грунты береговой территории была использована Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов (Самара, 1996).

Воздействие на грунты береговой территории при возникновении аварийной ситуации, связанной с разрушением топливной системы строительной техники на не спланированном покрытии. Максимальное

количество ДТ при разрушении топливного бака экскаватора/бульдозера не превышает $0,63~{\rm M}^3$. Площади зеркала нефтепродуктов $-2,92~{\rm M}^2$. При этом, при отсутствии мероприятий по ликвидации аварийной ситуации, в течение суток нефтепродукт может достигнуть грунтовых вод и, в виду гидрологической связи, будет вынесен в поверхностные воды Калининградского залива.

В виду объемов ДТ, оперативной локализации и ликвидации разлива, аварийные ситуации не приведут к необратимым изменениям в районе производства работ. При этом соблюдение мероприятий остается приоритетной задачей. В обязательном порядке, подрядная организация, выполняющие работы должна заключить договор с АСФ, использовать только исправную технику и проводить инструктаж задействованного персонала.

Загрязненный грунт полностью извлекается и в дальнейшем передается лицензированной организации по обращению с отходами. При этом необходимым условием является проведение мониторинга компонентов окружающей среды, в том числе грунта береговой территории, при сценарии аварии, при котором происходит загрязнение грунтов береговой территории.

Воздействие на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций в период эксплуатации. Проектной документацией предусматривается только реконструкция — частичное восстановление берегоукрепления для защиты фарватера Калининградского морского канала. Берегоукрепление предназначено для защиты дамбы от размыва. После проведения работ по реконструкции деятельность в границах дамбы № 3 отсутствует. Учитывая, что реконструируемое сооружение не напорное, то на сооружении не возможны гидродинамические аварии. Кроме того, сооружение находится на значительном удалении от городской застройки, соответственно аварии на ГТС не окажут негативных последствий на условия жизнедеятельности населения.

Раздел 4. «Сведения о мероприятиях по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и их эффективности, сведения о компенсационных мероприятиях»

4.1. Сведения о мероприятиях по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и их эффективности, а также о мероприятиях, компенсирующих негативное воздействие намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, предусмотренных Материалами, или об их отсутствии

4.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В период проведения работ по реконструкции дамбы с целью снижения выбросов ЗВ в атмосферный воздух проектом предусматриваются следующие мероприятия: строгое соблюдение регламента строительных работ; поддержание автотранспорта, строительных машин и механизмов в технически исправном состоянии (контроль исправности двигателя, регулировка на минимальный

выброс ЗВ в атмосферу); запрещение регулировки двигателей в пределах участка строительства; глушение двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев; рациональная организация строительства, предотвращающая скопление техники на площадке (размещение на площадке строительства только того оборудования, которое требуется для выполнения технологической операции, предусмотренных на данном этапе работ); контроль над точным соблюдением технологии производства работ.

4.1.2. Мероприятия по защите от физических факторов воздействия

Для снижения ожидаемого акустического воздействия от проведения работ предусмотрены следующие мероприятия: на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели должны быть выключены; выбор рациональных режимов работы оборудования техники, производящих шумовое воздействие; выбор оборудования и техники с шумовыми характеристиками, обеспечивающими соблюдение нормативов по шуму на рабочих местах и на ближайшей нормируемой территории; выбирать механизмы, имеющие лучшие показатели по уровню шума; регулярно производить профилактический ремонт механизмов.

Специальные мероприятия по защите окружающей среды от иных факторов физического воздействия не предусматриваются.

4.1.3. Мероприятия по охране водных объектов

При реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусмотрены следующие основные мероприятия:

береговые площадки оборудованы системами сбора сточных вод в гидроизолированные емкости, с последующей передачей специализированным организациям для последующей очистки;

сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в герметичную стеклопластиковую емкость с последующим вывозом и передачей специализированной организации для очистки;

сбор поверхностных сточных вод в герметичную стеклопластиковую емкость с последующим вывозом и передачей специализированной организации для очистки;

для мойки колес строительной техники, в районе причального места устраивается участок мойки колес с оборотной системой водоснабжения;

организация мест временного накопления отходов на строительной площадке в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, осуществление контроля передачи отходов лицензируемым организациям по обращению с отходами;

соблюдение технологии и сроков производства работ;

использование исправного оборудования на судах техфлота;

техническое обслуживание судов осуществляется в порту, вне границ проектирования, в оборудованных для обслуживания местах;

использование судов с системами сбора сточных вод, с последующей передачей специализированным и/или лицензируемым организациям для последующего обращения;

использование при производстве работ судов, имеющих свидетельства о соответствии судов требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78) и Сертификаты Российского морского регистра судоходства (Морского Регистра);

наличие на судах следующих документов – Международное свидетельство о предотвращении загрязнения воздушной среды (пр. 6.1, приложение VI к МАРПОЛ 73/78), Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью (пр. 7.1, приложение I к МАРПОЛ 73/78), Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами (пр. 5.1, приложение IV к МАРПОЛ 73/78), План управления мусором (пр. 9.2, приложение V к МАРПОЛ 73/78), журнал операций с мусором (пр. 9.3, приложение V к МАРПОЛ 73/78), Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря вредными жидкими веществами (пр. 17, приложение II к МАРПОЛ 73/78), Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (пр. 37.1, приложение I к МАРПОЛ 73/78);

организация на судах техфлота мест накопления отходов в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, правилами пожарной безопасности и требованиями, указанными в приложении V МАРПОЛ 73/78 с последующей передачей лицензируемым организациям для последующего обращения с отходами;

выполнением всех требований нормативных документов в части обеспечения безопасных условий плавания всех видов судов при их эксплуатации;

согласованием спецификации навигационного оборудования с Главным управлением по навигации и океанографии Минобороны России;

согласованием в установленном порядке маршрутов, трасс, районов плавания и якорных стоянок всех видов судов в районе объекта;

бункеровка судов топливом на специализированным причалах в порту;

Принятые технологические решения и предусмотренные проектом водоохранные мероприятия позволят свести к минимуму загрязнение поверхностных водных объектов в периоды строительства и эксплуатации проектируемого объекта, а также рационально использовать водные ресурсы.

4.1.4. Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод

В качестве природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение или минимизацию возможного негативного воздействия на геологическую среду и подземные воды, предусмотрены следующие:

строгое соблюдение технологии и сроков производства работ; применение технически исправной строительной техники;

заправка техники производиться только с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия, исключающие утечку ГСМ, на площадке с твердым покрытием и организованным сбором поверхностного стока;

техническое обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и судов задействованных при производстве работ исключительно на производственных базах подрядных организаций;

организация сбора, накопления и вывоза поверхностных и хозяйственнобытовых сточных вод;

организация мест временного накопления отходов (далее – MBHO) на специальных площадках, оборудованных твердым покрытием

использование судов с системами сбора сточных вод и отходов с последующей их передачей специализированным организациям для последующего обращения;

бункеровка судов топливом на специализированных причалах в порту;

для мойки колес строительной техники, в районе причального места устраивается участок мойки колес с оборотной системой водоснабжения системы типа «Мойдодыр».

4.1.5. Мероприятия по охране почвенного покрова

По результатам исследований плодородный слой почвы, пригодный для снятия и использования для рекультивации земельного участка после завершения строительства, отсутствует во всех точках отбора проб. Таким образом, воздействие на почвенный покров минимально, в виду его непригодности для использования, специальных мероприятий не требуется.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов предусмотрены мероприятия:

проведение работ в соответствии с календарным графиком работ;

ведение работ строго в границах отведенной территории, не допуская сверхнормативного использования дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией работ.

Выполнение запланированных мероприятий позволит свести к минимуму воздействие, оказываемое на территориальные и земельные ресурсы.

4.1.6. Мероприятия по охране растительного и животного мира

В границах производства работ охраняемые виды растений и животных отсутствуют. В зоне влияния на атмосферный воздух, могут находится представители охраняемых видов, при этом мероприятия по охране представителей *растительного и животного мира*, подлежащих охране, те же, что и для неохраняемых видов.

Для снижения негативного воздействия на состояние растительного и животного мира на территории объекта и на акватории предусматриваются следующие мероприятия:

обязательное соблюдение границ отводимой территории;

осуществление движения всех видов транспортных средств в пределах организованных проездов;

недопущение работы двигателей техники, не участвующей в технологической операции;

организация селективного сбора образующихся отходов на судах и своевременный вывоз отходов;

недопущение загрязнения ГСМ;

строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех работ;

при берегоукреплении Дамбы № 3 на судне, участвующем в этом процессе, должно проводиться постоянное наблюдение с берега/морского судна, в целях отслеживания появления морских млекопитающих в зоне производства работ. При появлении морских млекопитающих в зоне производства работы полностью останавливается. Работы возобновляются, когда животные покинут опасную зону;

проведение дноуглубительных работ в сроки, обеспечивающие минимальные нарушения условий существования орнитофауны и ихтиофауны, согласование указанных сроков с природоохранными органами (ограничение производства работ в период гнездования и миграционных стоянок птиц);

проведение гидромеханизированных работ в открытой акватории КМК в период нереста весенне-нерестующих видов рыб (с 20 апреля по 20 июня) и осенне-нерестующих видов рыб (с 1 сентября по 30 ноября) запрещается.

В приведенные периоды допускается проведение работ в пространстве, ограниченном шпунтом, установка второго яруса тетраподов и бетонных кубов, производство береговых работ.

Указанные мероприятия предотвращают излишние выбросы в атмосферный воздух, загрязнение водной среды ЗВ, влияющими на объекты растительного и животного мира, снижают фактор беспокойства от шумового воздействия, предотвращают возникновение аварийных ситуаций.

Для снижения негативного воздействия на наземную фауну зоны влияния объекта все работы, выполняемые в рамках реализации проекта, должны соответствовать Требованиям по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997.

В целях предотвращения гибели объектов животного и растительного мира проектом не предусматривается: выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горючесмазочных материалов и других опасных для объектов животного и растительного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания.

Проектными решениями предусмотрено ограждение строительного городка, площадок (при наличии такой возможности), предотвращающее появление на территории этой площадки животных.

Для предотвращения гибели объектов животного и растительного мира от воздействия вредных веществ и материалов, находящихся на площадке в период берегоукрепления дамбы, предусмотрено:

соблюдение границ территории, отведенной под реализацию данного проекта, без дополнительного отвода земельных участков;

размещение оборудования и сооружений при строгом соблюдении соответствующих норм и правил, исключающих загрязнение грунтовых вод (гидроизоляция накопительных емкостей, организация проездов, площадок накопления, строительного городка, организация сбора сточных вод с последующей очисткой);

движение спецтехники и автотранспорта строго по организованной сети внутриплощадочных дорог, и подъездам к площадке строительства;

применение в конструкциях сооружений современных материалов, обладающих повышенной устойчивостью и длительным сроком безаварийной эксплуатации;

хранение строительных материалов только в огороженных местах на обвалованных площадках;

контроль состояния транспорта и строительной техники с целью предотвращения протечек нефтепродуктов;

применение бензомаслоуловителей в случае аварийных утечек нефтепродуктов;

обращение с отходами, исключающее возможные негативные воздействия на геологическую среду и подземные воды.

Исключение возможности попадания в природные экосистемы, прилегающие к участкам производства работ, строительных материалов, мусора и ГСМ.

Для охраны объектов животного мира предусматривается ряд мероприятий, а именно: установка осветительных устройств на строительной площадке таким образом, чтобы световой поток был направлен непосредственно на освещаемый объект, для предотвращения гибели птиц и других объектов животного мира в результате ослепления и потери ориентации.

Для минимизации негативного воздействия на растительность предусматривается строгое соблюдение границ участка. Подъездные пути необходимо организовывать с учетом максимального сохранения зеленых насаждений.

Мероприятия по охране ВБР

Проектом запланированы природоохранные мероприятия, в том числе по снижению и предотвращению негативного воздействия на ВБР и среду их обитания, предусматривающие: соблюдение положений ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ и их попадание в грунт; запрет на применение на вспомогательных плавсредствах открытых устройств для приемки топлива с целью предотвращения загрязнения водных объектов нефтепродуктами; ограничение гидромеханизированных работ в акватории КМК в периоды нереста рыб с 20 апреля по 20 июня и с 1 сентября по 30 ноября; выполнение программы производственного экологического контроля (мониторинга) (далее — ПЭК (ПЭМ)) за ВБР и средой их обитания.

Для возмещения общих потерь ВБР, проектом предусмотрено искусственное воспроизводство и выпуск в водные объекты Западного рыбохозяйственного бассейна 842398 экз. молоди сига навеской 1 г или 23730 экз. его же молоди навеской 1,5-10 г. Деятельность согласована Росрыболовством (письмо от 29.04.2022 № У02-2068 (представлено в составе первичного пакета документов)).

4.1.7. <u>Мероприятия по минимизации воздействия на ООПТ и другие</u> районы высокой экологической значимости

Не разрабатывались, в связи с удаленностью участка проведения работ от ООПТ и других районов высокой экологической значимости.

4.1.8. <u>Мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду</u> при обращении с отходами производства и потребления

Обращение с отходами производства и потребления организовываются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21.

С целью предотвращения и (или) уменьшения возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:

На период проведения работ и в период эксплуатации: селективный сбор и накопление отдельных видов отходов в зависимости от их класса опасности и агрегатного состояния; расположение контейнеров для временного хранения на специализированных площадках искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием; защита хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков (навес, контейнеры с крышками и т.д.); профессиональное обучение лиц, которые допущены к деятельности по обращению с отходами; осуществление производственного контроля в области обращения с отходами, мест накопления/хранения и объектов размещения отходов, своевременное устранение несоответствия обустройства объектов санитарным нормам и правилам; хранения, захоронения осуществлять специально оборудованным транспортом; осуществлять своевременный вывоз образующихся отходов; ведение достоверного учета наличия, образования, использования, утилизации и размещения всех отходов.

4.1.9. Мероприятия, уменьшающие, смягчающие или предотвращающие воздействия на окружающую среду возможных аварийных ситуаций

В морском порту Калининград профессиональным АСФ является Калининградский филиал ФГБУ «Морспасслужба», база которого расположена по адресу: г. Калининград, ул. Портовая, 24. Калининградский филиал ФГБУ «Морспасслужба» обеспечено силами и средствами ЛРН, достаточными для обеспечения реагирования и ликвидации разливов нефтепродуктов в районе намечаемой деятельности. В период производства работ должен быть заключен договор на несение аварийно-спасательной службы между АСФ и подрядчиком производства работ. Договор заключается перед началом производства работ. Сил и средств Калининградского филиала ФГБУ «Морская спасательная

служба» достаточно для локализации и ликвидации аварийной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов на акватории, в случае разрушения топливного танка судна.

Мероприятия по минимизации воздействия возможных аварийных ситуаций. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при проведении дноуглубительных работ на канале являются: нарушение правил маневрирования на акватории, столкновение судов, в результате чего происходит утечка нефтепродуктов или других токсичных жидкостей. Для исключения возникновения аварийных ситуация на объекте предусмотрено: строгое выполнение технологических операций по производству работ по дноуглублению, использование основных и вспомогательных судов, имеющих свидетельства о пригодности к эксплуатации, контроль за исправностью оборудования и механизмов, оснащение противопожарными средствами, соблюдение правил техники безопасности. На борту каждого применяемого плавсредства имеется журнал нефтяных операций, журнал операций с мусором и журнал операций со сточными водами. Основным мероприятием для снижения риска возникновения аварийной ситуации служит постоянное несение аварийноспасательной готовности к ликвидации разливов нефтепродуктов силами Калининградского филиала ФГБУ «Морспасслужба».

Для предупреждения возникновения аварий и снижения их последствий, в том числе на береговой территории, необходимо: во время строительства объекта проведение технического и авторского надзора строительства; выполнение строительных работ в строгом соответствии с документации требованиями проектной И нормативных документов; применение при строительстве сертифицированного оборудования, материалов и технологий, соблюдением норм и правил эксплуатации; своевременное проведение профилактической и плановой работы по выявлению дефектов различных видов оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонт или осуществление контроля за выполнением правил технической своевременное эксплуатации; качественное выполнение аварийновосстановительных и ремонтных работ; соблюдение требований техники безопасности, охраны труда; поддержание в исправности и постоянной готовности пожарного оборудования; проведение обучения, тестирования и тренировки персонала по специальной программе обучения действиям по локализации и ликвидации аварий, а также способам защиты от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях. Совершенствовать мероприятия по профессиональной и противоаварийной подготовке персонала, его обучение способам защиты и действиям в аварийных ситуациях.

Мероприятия по ликвидации разливов нефтепродуктов. Мероприятия по ликвидации разливов нефтепродуктов включают: оповещение о разливе; оценка характера разлива; локализация разлива (защита берега по необходимости); сбор разлитых нефтепродуктов; размещение собранных нефтепродуктов с последующей утилизацией.

До начала работ по ЛРН и сбора ШРО осуществляется оценка характера повреждения, объема разлива, а также выявление опасностей для персонала и

определение опасных концентраций паров нефтепродуктов в зоне работы персонала. На основании данных о концентрации паров в зоне разлива принимается решение о допуске персонала в зону ЧС (Н). Также оценивается местоположение и характеристики распространения разлива и уточнение погодных условий в порту.

нефтепродуктов. Локализация разливов При разливе нефтепродуктов, произошедшего в результате повреждения судна, боновые заграждения могут быть установлены следующим образом: с внешней стороны судна, при этом, концы заграждения должны быть закреплены к причалу у носа и кормы судна; с обхватом носовой и кормовой частей судна. В случае наличия ветра и течения боновые заграждения устанавливаются на якорях. При течении более 0,5 м/с установка задерживающих бонов не эффективна, так как разлитая нефть течением будет выноситься под бонами. В этом случае ниже по течению устанавливаются отклоняющие боновые ограждения, направляющие нефтяное пятно к берегу в более спокойное место, где и организуется его сбор. В случае если на судне-бонопостановщике еще остались боновые ограждения, то он должен развернуть их ниже по течению или по ветру и использовать для задержания нефти, вырвавшейся из первого бонового заграждения у судна. Боновые заграждения должны быть установлены также для того, чтобы не дать разлитой нефти попасть на берег или отклонить его и направить на менее ценные места на побережье, например, уже загрязненные нефтью; с обхватом кормовой части судна и причала (берега). Используется в условиях сильного течения. Судно необходимо поставить на якорь в стороне от судового хода, ближе к берегу, в зоне с относительно малой скоростью течения, и по возможности поврежденным бортом к берегу. Затем установить боновые заграждения. В начальный момент разлива необходимо удерживать вытекающую из судна нефть внутри пространства, образованного корпусом судна и боновым заграждением, не допуская загрязнения нефтью берега. При значительном разливе для увеличения размеров огражденного участка водной поверхности до предельного использования всей длины боновых заграждений судно необходимо продвинуть против течения. При уносе нефтяного пятна от источника разлива, в связи с неблагоприятными гидрометеоусловиями, боновые ограждения могут быть установлены в виде U – конфигурации. Развертывание бонов осуществляется в следующем порядке: концы бонового заграждения (длину выбирают в зависимости от площади загрязненного участка акватории) крепят к носовой части двух судов-бонопостановщиков либо к катеру или буксиру; локализацию нефтяного пятна на акватории начинают с участка, где наблюдается наибольшая концентрация разлитой нефти; суда-бонопостановщики должны двигаться малым ходом вперед параллельным курсом; расстояние между судамибонопостановщиками выбирают из расчета максимального захвата нефтяного пятна; после выхода судов-бонопостановщиков за границу нефтяного пятна одно судно-бонопостановщик останавливается, а другое, описывая циркуляцию, подходит к первому судну-бонопостановщику и швартуется к нему носом к корме. При наличии значительного течения, исключающего возможность локализации нефтяного пятна на открытой акватории порта, а также при

необходимости защиты зон приоритетной защиты, боновые заграждения должны быть установлены так, чтобы нефтяное пятно было отведено на участки с пониженной скоростью течения. В этом случае следует устанавливать боновые заграждения под острым углом к направлению течения. Рекомендуются следующие варианты установки боновых заграждений: шевронный – боны отводятся симметрично на оба берега; каскадный – боны отводятся на один берег. При значительной скорости течения необходимо устанавливать ограждений; диагональный последовательно несколько устанавливается от берега до берега. Сбор разлитых нефтепродуктов Основным методом сбора нефти при ликвидации разлива на акватории порта будет являться механический сбор с помощью скиммеров и нефтемусоросборщиков.

В тех случаях, когда сбор нефти на акватории механическими способами невозможен, или требуется доочистка акватории, сбор нефти осуществляется сорбентами по согласованию с природоохранными органами. В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ при операции ЛРН будут использоваться только сорбенты, на которые установлены ПДК для рыбохозяйственных водоемов и на которые разработана и согласована в установленном порядке с природоохранными контролирующими органами технологическая инструкция. Инструкцией определяется порядок и условия применения сорбента для ликвидации разлива нефти, его необходимое количество, способы нанесения на поверхность и сбора с поверхности, методы утилизации и повторного использования. Обращение с образующимися отходами Собранная нефтеводяная смесь, отработанные сорбенты и др. отходы подлежат передаче лицензируемой организации по обращению с отходами. Предусмотреть передачу образующихся отходов лицензируемым организациям по обращению с отходами в целях обезвреживания, как приоритетного способа обращения с отходами. При осуществлении мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций предусмотреть контроль выполнения природоохранных мероприятий накопления образующихся части отходов, лицензируемым организациям, ведения сопроводительной документации, а также размещение собранных нефтепродуктов с последующей утилизацией.

Мероприятия по спасению птиц, включая виды, занесенные в Красные книги при возникновении авариных ситуаций. При разливе нефтепродуктов лучшим мероприятием по охране птиц от воздействия проливов нефтепродуктов является отпугивание. Отпугивание осуществляется специалистами ЛРН при помощи шумовых устройств. Устройства располагаются на судах ЛРН, если обстановка требует отпугивания птиц в прибрежной зоне. В случае если произошел контакт птиц с нефтепродуктами, то запачканные нефтепродуктом птицы будут отлавливаться специалистами ЛРН для оказания требуемых мероприятий по обработке птиц. После оказания первой помощи следует оценка состояния птиц, и далее они или подлежат выпуску на волю, или помещаются в вольер для реабилитации.

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона (в период эксплуатации). Проектной документацией предусматривается только

реконструкция — частичное восстановление берегоукрепления для защиты фарватера Калининградского морского канала. Берегоукрепление предназначено для защиты дамбы от размыва. После проведения работ по реконструкции деятельность в границах дамбы № 3 отсутствует.

Учитывая, что реконструируемое сооружение не напорное, то на сооружении не возможны гидродинамические аварии. Кроме того, сооружение находится на значительном удалении от городской застройки, соответственно аварии на ГТС не окажут негативных последствий на условия жизнедеятельности людей.

4.2. Сведения о мероприятиях производственного экологического контроля В проекте представлены следующие мероприятия по организации ПЭК и ПЭМ. ПЭК и ПЭМ атмосферного воздуха

Согласно п. 9.1 Требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля, утвержденных приказом Минприроды России от 18.02.2022 № 109 (далее – Требования № 109), план-график контроля стационарных источников разрабатывается отношении стационарных источников Стационарными источниками выбросов в период строительства являются ДЭС, вибропогружателя, сварка, заправка техники, пересыпка материалов. В соответствии с п. 9.1.2 Требований № 109, в план-график контроля не включаются источники, выброс от которых по результатам рассеивания не превышает 0,1 ПДКм.р. ЗВ на границе земельного участка объекта. Контролю подлежат источники №№ 5501-5507, вещество – формальдегид. Метод контроля – расчетный. План-график контроля представлен в томе 12.3 (КУ-322/24-ПЭК).

В виду того, что ближайшая нормируемая территория расположена на достаточном удалении от границ производства работ, ПЭМ атмосферного воздуха не производится.

ПЭК и ПЭМ физических воздействий

ПЭК уровней шума в период производства работ представляет собой контроль за шумовыми характеристиками судов. Технические нормативы шума для оборудования и всех видов передвижных источников устанавливаются государственными стандартами Российской Федерации. Ежегодно необходимо предусматривать работы по определению исправности техники, с определением шумовых характеристик, которые должны соответствовать паспортным данным источника.

В виду того, что ближайшая нормируемая территория расположена на достаточном удалении от границ производства работ ПЭМ уровней шума не производится.

ПЭК и ПЭМ поверхностных вод

ПЭК включает: проверку технологии производства работ; выполнение природоохранных мероприятий, в том числе на судах техфлота; контроль судовых документов.

Проверка технологии производства работ включает: проверку соответствия типа и технических характеристик используемой техники и оборудования проектным решениям; проверку соответствия места производства работ календарному плану; проверку соответствия графика выполнения работ календарному плану.

Выполнение природоохранных мероприятий, в том числе на судах техфлота включает: контроль соответствия сбора и отвода всех типов сточных вод природоохранному законодательству и проектным решениям; контроль соответствия МВНО природоохранному законодательству; контроль передачи отходов и сточных вод специализированным организациям для дальнейшего обращения.

В действующим законодательством Российской соответствии c Федерации, в период осуществления хозяйственной деятельности необходимо осуществлять контроль наличия на судах следующих документов: Международное свидетельство о предотвращении загрязнения воздушной среды (пр. 6.1, приложение VI к МАРПОЛ 73/78); Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью (пр. 7.1, приложение І к МАРПОЛ 73/78); Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами (пр. 5.1, приложение IV к МАРПОЛ 73/78); План управления мусором (пр. 9.2, приложение V к МАРПОЛ 73/78); Журнал операций с мусором (пр. 9.3, приложение V к МАРПОЛ 73/78); Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря вредными жидкими веществами (пр. 17, приложение II к МАРПОЛ 73/78); Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (пр. 37.1, приложение І к МАРПОЛ 73/78). Проверку судовых документов необходимо выполнять перед началом производства работ. Проверку сопроводительной документации в части обращения с отходами и сточными водами 1 раз в квартал.

На каждом из используемых судов на акватории производства работ, силами экипажа, должен осуществляться визуальный контроль на наличие наплавного мусора, нефтяных пленок, пены.

Территория дамбы полностью расположена в ВОЗ Калининградского залива, участки работ затрагивают ПЗП. Основная задача контроля за соблюдением режима ВОЗ — наблюдение за соблюдением требований ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Контроль качества морской воды будет осуществляться в поверхностном, среднем и придонном слоях в точках: в районе производства работ (МВ1); на расстоянии 500 м от места производства работ (МВ2) по направлению со стороны наиболее вероятного распространения облака взвеси (контрольная точка). Перечень контролируемых показателей в период реконструкции следующий: прозрачность, цветность, запах; соленость воды; температура и направление ветра; рН, растворенный кислород, ХПК, БПК₅, взвешенные вещества; нефтепродукты. Мониторинг морских вод необходимо проводить: 1 раз во время производства работ в акватории; 1 раз по завершению работ.

ПЭК и ПЭМ донных отложений

ПЭК и ПЭМ водных биологических ресурсов

Наблюдения проводятся следующими за биоты: компонентами фитопланктон; зоопланктон; зообентос; ихтиопланктон; ихтиофауна. Объектами контроля являются видовой состав и количественные показатели различных видов сообществ, бентоса. процессе исследований планктонных В определяются: видовое разнообразие организмов, формирующих структурно-функциональные показатели сообществ (встречаемость численность и биомасса сообществ гидробионтов). С учетом сроков и масштабов строительных работ, а также сезонной динамики развития ВБР требуется выполнение 3 гидробиологических съемок: первая съемка – фоновая (перед началом работ за 1-10 сут.); вторая – в период проведения работ, третья – по завершении работ в акватории (в течение первого месяца).

ПЭК и ПЭМ подземных вод

Анализ общих требований к отбору проб показывает, что расположение пунктов отбора проб выбирается в зоне воздействия потенциальных источников негативного воздействия. Так, в границах производства работ, отбор проб осуществляется в зоне производства работ, на участке свободном от организованных площадок, проездов и пр., в 2-х скважинах (ГВ1, ГВ2). Для объектов хозяйственной деятельности определяются ЗВ, обнаруженные в в концентрациях, превышающих гигиенические источниках нормативы. Согласно результатам инженерно-экологических изысканий, к таким веществам относятся: сухой остаток, медь и никель. Потенциальными загрязнителями являются: эксплуатация техники (нефтепродукты) и сточные воды (аммонийный азот, нитратный азот, хлориды, рН, БПК₅, ХПК, запах, мутность, растворенный кислород). Кроме того, наблюдаемых скважинам должен отслеживаться уровенный и температурный режим подземных вод. Проводить наблюдения рекомендуется: 1 раз во время производства работ; 1 раз по завершению работ.

ПЭК и ПЭМ опасных геологических процессов и явлений

Контроль геологических процессов в период строительства и эксплуатации дамбы включает контроль за явлениями: подтопляемость и сейсмичность. Мониторинг развития опасных геологических процессов (далее –ОГП) осуществляется путем визуального обследования, включающим: описание проявления ОГП; фотофиксация мест проявления ОГП; определение последствий проявлений ОГП и определение географических координат в формате WGS-84; рекомендации по предотвращению проявления ОГП.

Для мониторинга процесса подтопления территории предусматривается использование наблюдательной скважины для контроля над УГВ. Контроль ОГП на территории стройплощадки предусматривается осуществлять ежеквартально, а также после снеготаяния и выпадения особенно интенсивных осадков.

ПЭК и ПЭМ грунтов территории дамбы

Основными задачами ПЭМ грунтов является: регистрация химического загрязнения грунтов в период производства работ; визуальный контроль состояния почвенного покрова прилегающей территории. Расположение пунктов контроля: в границах производства работ, на участке свободном от организованных площадок, проездов и пр., в 2-х пунктах (П1, П2). Расположение точек мониторинга грунтов территории дамбы приведено в графической части тома 12.3 (КУ-322/24-П-ПЭК).

На каждой станции проба грунта отбирается методом конверта и представляет собой объединенную пробу из пяти точечных проб. В отобранных пробах будет определено содержание следующих показателей в соответствии с приложением № 9 к СанПиН 2.1.3684-21, с учетом возможных источников загрязнения: аммонийный азот; нитратный азот; хлориды; рН солевой; тяжелые металлы: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть, мышьяк; нефтепродукты суммарно. При проведении бактериологических и паразитологических анализов проб грунтов определяются: лактозоположительные кишечные палочки (колиформы), индекс; энтерококки (фекальные стрептококки), индекс; патогенные микроорганизмы (по эпидпоказаниям), индекс; яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных); цисты кишечных патогенных простейших; личинки и куколки синантропных мух. Проводить наблюдения рекомендуется: 1 раз во время производства работ; 1 раз по завершению работ.

ПЭК и ПЭМ в области обращения с отходами

ПЭК в период реконструкции дамбы включает в себя: контроль за наличием нормативно-технической документации в области обращения с отходами – внутренней документации (приказов, инструкций по обращению с отходами, журналов учета образования и движения отходов и т.д.); внешней документации (разрешительная документация согласно природоохранному паспорта отходов законодательству, класса опасности, формы статистической отчетности по отходам, и др.); контроль за соблюдением требований нормативно-технической документацией в области обращения с отходами (инструкций, приказов, экологических программ, предписаний и т.д.); контроль за профессиональной подготовкой и обучением лиц, ответственных за обращение с отходами; контроль за своевременным заключением договоров на передачу отходов на утилизацию, обезвреживание, размещение co специализированными лицензированными организациями; контроль за состоянием мест накопления отходов; контроль периодичности вывоза и утилизации отходов осуществляется в отношении соответствия фактической периодичности вывоза отходов.

ПЭК и ПЭМ морских млекопитающих и орнитофауны

Работы ведутся в границах порта, согласно результатам оценки воздействия — потенциальное воздействие на представителей орнитофауны и морских млекопитающих минимально и краткосрочно.

В ходе выполнения мониторинговых работ с борта судна планируется выполнять визуальные наблюдения за наличием представителей орнитофауны и морских млекопитающих в зоне работ. Наблюдения осуществляются с судов, точки наблюдения должны обеспечивать достаточный обзор. Дополнительные записи в журнал регистрации наблюдений вносят в случае изменения фоновой обстановки (например, появление скоплений птиц на воде). Визуальный контроль осуществляется непрерывно.

Меры, необходимые к принятию в случае обнаружения морских млекопитающих и птиц: приостановка работ при появлении млекопитающих вблизи движущихся механизмов и объектов.

С учетом того, что производственные работы проводятся в акватории КМК, где осуществляется активное судоходство и морские млекопитающие или не синантропные виды птиц как правило не находятся, а также морским млекопитающим свойственно покидать «шумные» районы, визуального мониторинга появления представителей орнитофауны и морских млекопитающих в зоне производства работ, достаточно.

ПЭК и ПЭМ наземной флоры и фауны

Дамба № 3 — ГТС. Класс существующего ГТС «Берегоукрепление оградительной дамбы №3» согласно действующего паспорта гидротехнического сооружения — III. Территория производства работ на протяжении длительного времени испытывает сильную антропогенную нагрузку на территорию и акваторию. Представители естественной природной флоры и фауны или приспособились к существованию на данном участке производства работ.

По завершению реконструкции на дамбе не ведется хозяйственная деятельность.

В виду отсутствия охраняемых видов растений и животных, а также, того, что объект проектирования является искусственным сооружением, деятельность ведется организовано, предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение окружающей среды, проведение мониторинга за растительным и животным миром в период производства работ и эксплуатации дамбы нецелесообразно.

ПЭК и ПЭМ состояния ГТС в период эксплуатации

В период эксплуатации дамбы хозяйственная деятельность не ведется. Реконструкция выполняется с целью защиты акватории Калининградского морского канала от заносимости, от наносов, ветровых волн и льда со стороны Калининградского предотвращения залива, разрушения также берегоукрепления и вымывание грунта из тела дамбы. При этом должен мониторинг технического состояния сооружения. осуществляется (КУ-322/24-П-ГОЧС), регулярный контроль соответствии с 12.1 TOMOM осуществляется не реже 1 раза в месяц, периодический контроль не реже 1 раза в год (перед началом навигации).

ПЭК и ПЭМ выполнения природоохранных мероприятий

Перед началом производства работ назначается ответственное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением природоохранных требований и выполнением мероприятий по охране окружающей среды, ведением природоохранной документации, выполнением предписаний должностных лиц.

ПЭК и ПЭМ в случае возникновения аварийных ситуаций

Мониторинг при возникновении аварийной ситуации предназначен для оценки состояния компонентов окружающей среды после ликвидации аварии.

В случае разлива нефти на поверхность акватории экологический контроль должен включать: мониторинг морских вод акватории; грунтов береговой территории; мониторинг донных грунтов; мониторинг ВБР; мониторинг атмосферного воздуха; мониторинг за морскими млекопитающими.

В перечень контролируемых показателей должны быть включены ЗВ:

для атмосферного воздуха контролируемые показатели — сероводород, алканы C_{12} - C_{19} , диоксид азота, оксид азота, синильная кислота, углерод (пигмент черный), оксид серы, сероводород, оксид углерода, формальдегид, этановая кислота, пыль неорганическая 70-20 % SiO_2 ;

для грунтов контролируемый показатель – содержание нефтепродуктов;

для морских вод акватории контролируемый показатель – содержание нефтепродуктов;

для донных грунтов контролируемый показатель – содержание нефтепродуктов;

для ВБР контролируемый показатель — состояние кормовой базы, фитопланктона, зоопланктона, зообентоса;

 ∂ ля морских млекопитающих — присутствие в аварийной зоне и состояние (поведение, внешний вид).

Продолжительность исследований – до достижения фоновых концентраций нефтепродуктов.

Ориентировочная стоимость проведения ПЭК и ПЭМ

Ориентировочная стоимость проведения ПЭК и ПЭМ за весь период строительства составит 1 066 011,72 руб. в ценах на I квартал 2025.

Раздел 5. «Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экологической экспертизы в документацию, документы, материалы и заключения, представленные в составе документов и (или) документации на государственную экологическую экспертизу»

NºNº	Описание внесенных изменений	Ссылка на материалы*
1.	В части оценки воздействия на	КУ-322/24-П-ОВОС-01, п. 3.1;
	атмосферный воздух	КУ-322/24-П-ОВОС-02, приложения В, Г.1, Г.2;
		КУ-322/24-П-ООС, п.п. 2.1, 4.1
2.	В части оценки акустического воздействия	КУ-322/24-П-ПОС, п. 17;
	и других физических воздействий	КУ-322/24-П-ОВОС-01, п.п. 3.8, 5.7
3.	В части оценки воздействия на	КУ-322/24-П-ОВОС-01, п.п. 2.2.1, 3.3.3.1,
	поверхностные воды, водоотведения и	3.3.3.2, 5.4;
	водопотребления	КУ-322/24-П-ОВОС-02, приложения Н.1 и Н.2;

NºNº	Описание внесенных изменений	Ссылка на материалы*		
		КУ-322/24-П-ООС, п.п. 2.3, 3.4;		
		КУ-322/24-П-ПОС, п. 10.5.1		
4.	В части оценки воздействия на	КУ-322/24-П-ОВОС-01, п. 3.3.2;		
	геологическую среду и подземные воды	КУ-322/24-П-ОВОС-01, п. 2.3.2		
5.	В части оценки воздействия на животный и	КУ-322/24-П-ОВОС-01, п.п. 2.5.2, 2.6.3, 2.7.3,		
	растительный мир, ООПТ, почвенные и	3.2, 3.5, 3.6		
	земельные ресурсы			
6.	В части оценки воздействия на морскую	Изменения не вносились		
	биоту			
7.	В части обращения с отходами	Изменения не вносились		
	производства и потребления			
8.	В части оценки воздействия аварийных	КУ-322/24-П-ОВОС-01, п.п. 3.10, 3.10.11,		
	ситуаций	5.10;		
		КУ-322/24-П-ОВОС-02, приложение С;		
		КУ-322/24-ООС, п. 3.10.4		
9.	В части производственного экологического	КУ-322/24-П-ПЭК, п.п. 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.2.2,		
	контроля (мониторинга)	1.7.3.3, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.9, 1.7.10, 1.7.11		
Примечание: *Полный реестр ответов на запрос дополнительной информации представлен в ответах				
Заявит	Заявителя согласно приложениям			

Раздел 6. «Результаты экспертной оценки документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта государственной экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность»

NoNo	Оценка соответствия (несоответствия) материалов и (или) документации		
145145	требованиям в области охраны окружающей среды		
1.	В части оценки воздействия на	Соответствуют	
	атмосферный воздух		
2.	В части оценки акустического воздействия	Соответствуют	
	и других физических воздействий		
3.	В части оценки воздействия на	Соответствуют	
	поверхностные воды, водоотведения и		
	водопотребления		
4.	В части оценки воздействия на	Соответствуют	
	геологическую среду и подземные воды		
5.	В части оценки воздействия на животный и	Соответствуют	
	растительный мир, ООПТ, почвенные и		
	земельные ресурсы		
6.	В части оценки воздействия на морскую	Соответствуют	
	биоту		
7.	В части обращения с отходами	Соответствуют	
	производства и потребления		
8.	В части оценки воздействия аварийных	Соответствуют	
	ситуаций		
9.	В части производственного экологического	Соответствуют	
	контроля (мониторинга)		

Материалы по объекту «Берегоукрепление оградительной дамбы №3» представлены в полном объеме, достаточном для оценки последствий воздействия намечаемой деятельности в отношении каждого вида воздействия,

рассмотренного в процессе проведения государственной экологической экспертизы (см. раздел 3 настоящего заключения).

Предусмотренные в документации мероприятия по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия намечаемой деятельности достаточны для обеспечения допустимости воздействия и реализации объекта экспертизы (см. раздел 4 настоящего заключения).

Раздел 7. «Замечания и предложения»

7.1. <u>Предложения</u> Отсутствуют.

7.2. <u>Замечания</u> Отсутствуют.

Раздел 8. «Выводы»

результатам определения воздействия комплексности оценки на окружающую среду деятельности и ее последствий; достоверности и полноты информации, представленной на государственную экологическую экспертизу; допустимости воздействия деятельности на природную среду установлено, государственную экологическую представленная экспертизу на проектная документация «Берегоукрепление оградительной дамбы соответствует требованиям в области охраны окружающей среды.

Руководитель комиссии:



Федоров В. В.

Ответственный секретарь:

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документоборота Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00CEF1507AC50F94D1360FF534AE7711C2

Владелец: Игнатьев Михаил Вадимович
Действителен с 22-04-2024 по 16-07-2025

Игнатьев М. В.

Эксперты:



Медянкина М. В.



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документоборота Федеральной службы по надзору в сфере пригодопользования

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 021699В9004АВ257А94FC0А697F18Е1Е82

Владелец: Литвинов Кирилл Васильевич Действителен с 18-12-2024 по 18-03-2026



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документоборота Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0252568900В9В22ВА04Е1В18108А752ЕСВ

Владелец: Белозеров Денис Александрови-Действителен с 08-04-2025 по 08-07-2026



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документоборота Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02DD84C80073B2A1B24CEADFEE9BEB3EC6

Владелец: Мандра Юлия Александровна Цействителен с 28-01-2025 по 04-11-2025



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документоборота Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0245FD4B0100B3A2824F347747665F428B

Владелец: Бутыгин Павел Васильевич Действителен с 18-06-2025 по 23-07-2026



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документоборота Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8068C00C5B134964F1696B23956574E

Владелец: Перминов Дмитрий Сергеевич Действителен с 07-08-2024 по 08-08-2025



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документоборота Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01FA61E20076B15E9B4F12628C931A8496 Владелец: Купалов-Ярополк Константин Олегович Действителен с 20-05-2024 по 20-08-2025



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документоборота Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02D2157D0063B2709049789662AE750600

Владелец: Романова Ирина Николаевна Действителен с 12-01-2025 по 01-11-2025



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документоборота Федеральной службы по надзору в сфере пригодопользования

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02CFBEC1004FB26B8F41ECD6F9D5C01E75

Владелец: Корнилаев Евгений Михайлович Действителен с 23-12-2024 по 23-03-2026 Литвинов К. В.

Белозеров Д. А.

Мандра Ю. А.

Бутыгин П. В.

Перминов Д. С.

Купалов-Ярополк К. О.

Романова И. Н.

Корнилаев Е. М.